

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USPOS MULTIPLES EN AGUA PUERCA

1	PRE-14	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VARILLA. O MALLA INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	6,066.34	0.84
2	PRE-71	RANURAR PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO ABRASIVO	3,305.30	0.46
3	10326	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).INCLUYE 10 CM DE DESPALME	4,967.99	0.69
4	CIM-78	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O A MANO EN TERRENO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A	23,162.79	3.22
5	CIM-79	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F´C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR	7,923.26	1.1
6	CIM-23	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	18,036.72	2.51
7	CIM-80	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE COLOCADO, VIBRADO	40,839.30	5.67
8	CIM-81	CIMBRA ACABADO APARENTE PARA CIMENTACION CON TRIPLAY PINO 16MM. Y MADERA DE PINO, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	7,794.11	1.08

9	12034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	14,967.63	2.08
10	CIM-82	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	2,251.86	0.31
11	CIM-83	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #6 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	11,392.13	1.58
12	EST-22	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES. INCLUYE TRABAJO EN TALLER, SOLDADURA E-70X, TORNILLERIA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, ESMALTE OSEL ORO O SIMILAR CON PISTOLA A DOS	323,946.97	44.99
13	EST-23	CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES CUALQUIER ALTURA CON SONOTUBO O SIMILAR ETIQUETA AZUL 30 CM DE DIAMETRO. INCLUYE DESCIMBRADO,	19,559.92	2.72
14	21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS	5,811.84	0.81
15	EST-10	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #6 AL #12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO	33,739.16	4.69
16	EST-24	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, T.M.A 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE COLOCADO, VIBRADO	12,926.48	1.8
17	EST-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LAMINA CALIBRE 28, INCLUYE MATERIALES, PIJA PUNTA DE BROCA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	152,232.28	21.14
18	EST-26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA DE LAMINA CALIBRE 28 INCLUYE: CORTES TORNILLOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	8,041.47	1.12

19 ALB-21	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	1,781.76	0.25
20 ALB-22	PISO CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CM. ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR Y CIMBRA EN FRONTERA.	15,990.83	2.22
21 ACA-17	PINTURA VINILICA LAVABLE OSEL ORO O SIMILAR EN COLUMNAS, TRABAJO TERMINADO	4,027.28	0.56
22 ALB-23	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, EN EDIFICIO Y/O OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	1,230.53	0.17

719,995.95