

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 1ERA ETAPA LOS CUATES

1 PRE-77	DEMOLICIÓN DE FIRME DE 08 CM. DE CONCRETO ARMADO CON MALLA DE REFUERZO, A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,462.36	0.4
2 CIM-90	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	3,927.98	0.64
3 CIM-91	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE - 2.01 A -4.00 M, EN MATERIAL TIPO I-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	16,382.87	2.67
4 CIM-92	PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREDO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	5,752.68	0.94
5 CIM-93	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO A MÁQUINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA NECESARIA DE ACUERDO A LABORATORIO DE CAMPO PROPORCIONADO POR LA CONSTRUCTORA, INCLUYE: MAQUINARÍA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	110,039.54	17.9

21 CIM-94	CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	40,030.66	6.51
21 CIM-95	CIMBRA EN CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	13,071.97	2.13
21 CIM-96	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	13,976.16	2.27
21 CIM-97	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 5(5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	7,028.45	1.14
21 CIM-98	ENRASE DE PIEDRA BRAZA DE 0.40 M. DE BASE POR 0.60 M. DE ALTURA Y 0.30 M. DE CORONA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	45,640.04	7.43

21 CIM-99	<p>CASTILLO Y CADENA DE 12X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12-20-4., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	23,746.04	3.86
21 EST-33	<p>ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	3,423.76	0.56
21 EST-34	<p>ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 5(5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	14,341.42	2.33
21 EST-35	<p>CONCRETO EN ESTRUCTURA DE F'C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	22,054.30	3.59
21 EST-36	<p>CIMBRA EN ESTRUCTURA, ACABADO COMÚN, INCLUYE: OBRA, INCLUYE SONOTUBO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	22,495.28	3.66

21 ALB-05	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	24,408.79	3.97
21 ALB-68	FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	206,849.59	33.65
21 ALB-69	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	3,214.30	0.52
21 ALB-70	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=12 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	19,771.71	3.22
21	66546 MURO DE ENRASE, DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	4,208.19	0.68
21 ALB-71	CANAL DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE EXCAVACION Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2, ESPESOR DE 3 CM, SECCION 15X20 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	6,959.19	1.13
22 ACA-20	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX PRO-1000 A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	4,864.88	0.79

614,650.16