

CONSTRUCTORA ECOSEHID S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CDS-LO/01-R33FISM/FISE-2019

Fecha:

30-jul-19

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLON CORONA SLP

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	EDIFICIO "A"					
A01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLON CORONA SLP					
1005.01	Limpieza, trazo y nivelación para red de atarjeas.	M2	2,022.9000	13.69 (* TRECE PESOS 69/100 M.N. *)		27,693.50
1005.02	Control en el trazo y nivelación con equipo topografico.	ML	2,022.9000	15.37 (* QUINCE PESOS 37/100 M.N. *)		31,091.97
1000.04	Ruptura y demolición del Pavimento Asfáltico	M3	30.2200	337.69 (* TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)		10,204.99
1000.2	Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento Asfáltico	ML	885.7700	31.13 (* TREINTA Y UN PESOS 13/100 M.N. *)		27,574.02
1001.03	Construcción de Base de grava cementada	M3	138.6100	435.48 (* CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. *)		60,361.88
1001.06	Construcción de Pavimento asfáltico c/carpeta de 7.5 cm de espesor	M2	705.2000	431.44 (* CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 44/100 M.N. *)		304,251.49

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUI FLORES ACUÑA

Jesui Flores Acuña

Parcial: \$461,177.85
Acumulado: \$461,177.85

000055

CONSTRUCTORA ECOSEHID S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CD5-LO/01-F33FISM/FISE-2019

Fecha:

30-jul-19

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLON CORONA SLP



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1010.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en material común, en seco, incluye afloje, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaleos verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En Zona A De 2.0 m. De profundidad	M3	650.9500	204.63	(* DOSCIENTOS CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)	135,252.24
1010.04	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en material común, en seco, incluye afloje, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaleos verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En Zona A De 2.01 A 4.00 mts. De profundidad	M3	111.8000	218.27	(* DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 27/100 M.N. *)	24,402.59
1020.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en roca, en seco, incluye afloje, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaleos verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la	M3	2,054.5000	381.96	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)	784,736.82

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUI FLORES ACUÑA



Parcial: \$944,391.65
Acumulado: \$1,405,569.50



000056

CONSTRUCTORA ECOSEHID S.A. DE C.V.

Dependencia: II. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CDS-IO/01-R33RSM/FISE-2019

Fecha:

30-jul-19

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLÓN CORONA SLP

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	tubería. En ZONA II De 2.0 m. De profundidad					
3020.04	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en roca, en seco, incluye afloje, amacizo ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaleos verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En ZONA II De 2.01 A 4.00 mts. De profundidad	M3	260.8600	511.58 (* QUINIENTOS ONCE PESOS 58/100 M.N. *)		133,450.76
1131.01	Relleno de zanjas a volteo con material producto de Excavacion.	M3	858.7700	26.05 (* VEINTISEIS PESOS 05/100 M.N. *)		22,370.96
1131.04	Relleno en Zanjas Compactado al 85 % proctor, en capas de 20 cms.de espesor, con material producto de Banco.	M3	1,352.0200	213.31 (* DOSCIENTOS TRECE PESOS 31/100 M.N. *)		288,399.39
1130.02	Plantilla apisonada al 85 % proctor, en zanjas, incluye selección del material, traspaleos y acomodo del material para permitir el apoyo completo de la tubería. Con material producto de banco	M3	146.8400	211.92 (* DOSCIENTOS ONCE PESOS 92/100 M.N. *)		31,118.33

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESÚ FLORES ACUÑA



Parcial: \$475,310.44
Acumulado: \$1,880,908.94

000057



CONSTRUCTORA ECOSEHID S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CDS-LO/01-R33FISM/FSE-2019

Fecha:

30-Jul.-19

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLON CORONA SLP

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
3140 03	Instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermética, incluye campana y empaque, maniobras locales, bajado, junteo de la tubería y prueba hidrostática. De 20 cms. (8") diam.	ML	2,022.9000	42.88 (* CUARENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. *)		86,741.95
8051 03	Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermética, incluye campana y empaque. De 20 cms. (8") diam.	ML	2,022.9000	200.51 (* DOSCIENTOS PESOS 51/100 M.N. *)		405,611.68
2061.02A	Realización de prueba de hermeticidad en red de drenaje, descargas sanitaria y pozos de visita, con una carga de 0.5 kg/cm ² a prueba de 15 min. De duración De 20 cms. (8") diam.	ML	2,022.9000	73.92 (* SETENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. *)		149,532.77

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUI FLORES ACUÑA

Parcial: \$641,885.40
Acumulado: \$2,522,795.34

000058



CONSTRUCTORA ECOSEHID S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CDS-LQ/01-R33FISM/PISE-2019

Fecha:

30-Jul-19

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLÓN CORONA SLP

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IP-01	Instalación de manga de empotramiento de PEAD sanitario, incluye acarreo y maniobras locales De 200 mm (8") de diámetro	PZA	94.0000	72.81	(* SETENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. *)	6,844.14
SP-01	Suministro de manga de empotramiento de PEAD sanitario, incluye acarreo y maniobras locales De 200 mm (8") de diámetro	PZA	94.0000	655.74	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. *)	61,639.56
3060.02	Construcción de pozos de visita tipo común, incluye plantilla de concreto simple o de mampostería de 3a Junteada con mortero de cemento-cal-arena 1:3, mureo de tabique de 7x14x28 ó block de 12x20x40 cms, aplanado pulido interior y exterior con mortero cemento-arena 1:5, adicionándole Impermeabilizante integral en aplanado interior y exterior, con acero de refuerzo en escalones con varilla No.4. Hasta 1.25 ms. De profundidad	PZA	36.0000	8,585.63	(* OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	309,082.68

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUI FLORES ACUÑA

Parcial: \$377,566.38
Acumulado: \$2,900,361.72

000059

CONSTRUCTORA ECOSEHID S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CDS-LO/01-R33FISM/FISE-2019

Fecha:

30-Jul-19

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLON CORONA SLP

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Monto
3060.08	Construcción de pozos de visita tipo común, incluye plantilla de concreto simple o de mampostería de 3a juntaada con mortero de cemento-cal-arena 1:3, muros de tabique de 7x14x28 ó block de 12x20x40 cms, aplanado pulido interior y exterior con mortero cemento-arena 1:5, adición de impermeabilizante integral en aplanado interior y exterior, con acero de refuerzo en escalones con varilla No.4. Hasta 2.75 m. De profundidad	PZA	1.0000	15,398.39	(* QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. *)	15,398.39
3060.1	Construcción de pozos de visita tipo común, incluye plantilla de concreto simple o de mampostería de 3a juntaada con mortero de cemento-cal-arena 1:3, muros de tabique de 7x14x28 ó block de 12x20x40 cms, aplanado pulido interior y exterior con mortero cemento-arena 1:5, adición de impermeabilizante integral en aplanado interior y exterior, con acero de refuerzo en escalones con varilla No.4. Hasta 3.25 m. De profundidad	PZA	2.0000	17,362.56	(* DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. *)	34,725.12

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUI FLORES ACUÑA



Parcial: \$50,123.51
Acumulado: \$2,950,485.23

090000



CONSTRUCTORA ECOSEHÍ S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CDS-LO/01-R33FISM/FISE-2019

Fecha:

30-Jul-19

Obras: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLÓN CORONA SLP

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3060.12	Construcción de pozos de visita tipo común, incluye plantilla de concreto simple o de mampostería de 3a junta con mortero de cemento-cal-arena 1:3, muros de tabique de 7x14x28 ó block de 12x20x40 cms, aplanado pulido interior y exterior con mortero cemento-arena 1:5, adicionándole impermeabilizante integral en aplanado interior y exterior, con acero de refuerzo en escalones con varilla No.4. Hasta 3.75 m. de profundidad	PZA	1.0000	19,468.67	(* DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. *)	19,468.67
3120.02	Cajas de caída adosada a los pozos de visita (ver dimensiones y ubicación en plano) hasta 1.00 m. de profundidad	CAJA	1.0000	2,932.27	(* DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. *)	2,932.27
3120.03	Cajas de caída adosada a los pozos de visita (ver dimensiones y ubicación en plano) hasta 1.50 m. de profundidad	CAJA	3.0000	3,875.17	(* TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. *)	11,625.51

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESÚ FLORES ACUÑA



Parcial: \$34,026.45
Acumulado: \$2,984,511.08



19000000061

CONSTRUCTORA ECOSEHID S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CDS-LQ/01-R33F8M/FISE-2019

Fecha:

30-jul-19

Obras: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLON CORONA SLP

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3110.01	Suministro y colocación de brocales y tapas de concreto para pozos de visita, incluye , acarreo, maniobras locales y almacenamiento de los materiales (ver dimensiones en plano). De concreto	PZA	40.0000	3,600.25	(* TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 25/100 M.N. *)	144,010.00
Total RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA						5,128,521.88
A02	ENCOFRADO DE TUBERÍA					
4000.01	Construcción de encofrado de tubería con mampostería de piedra, juntado con Mortero Cemento-Arena 1:5.	M3	48.2400	1,549.19	(* UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. *)	74,732.95
4030.01	Fabricación y colado de concreto vibrado y curado con membrana, incluye todos los materiales en obra , acarreo, fletes y maniobras. DE fc= 100 kg/cm2	M3	10.4700	2,785.67	(* DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	29,165.96
6005.03	Registro de albañil c/muros de tabique 14 cm, aplanchados c/mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto c/marco de fierro. De 0.65 x 0.65 x 0.50 mts de profundidad	PZA	3.0000	3,536.16	(* TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. *)	10,608.48

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUI FLORES ACUÑA



Parcial: \$258,517.37
Acumulado: \$3,243,029.05



000062

CONSTRUCTORA ECOSEHID S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CD5-LD/01-R33FISM/FISE-2019

Fecha:

30-Jul-19

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLON CORONA SLP

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Códigos	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A-1	Mampara informativa de la obra de 3.20 x 1.90 mts con lamina cal. 18 con postes de PTR 2" largo de 4.10 anclado en concreto hidráulico F'c=300 kg/cm2 hasta una profundidad de 50 cm	PZA	1.0000	25,219.44	(* VENTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	25,219.44
	Total ENCOFRADO DE TUBERÍA					139,726.81
A03	DESCARGAS DOMICILIARIAS					
1005.01	Limpeza, trazo y nivelación para red de alcantarías.	M2	300.0000	13.69	(* TRECE PESOS 69/100 M.N. *)	4,107.00
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION Pavimento asfáltico	M3	3.0400	312.06	(* TRESCIENTOS DOCE PESOS 06/100 M.N. *)	948.66
1000.20	Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento asfáltico	MIL	90.0000	30.14	(* TREINTA PESOS 14/100 M.N. *)	2,712.60
1001.01	CONSTRUCCION DE Base de grava cementada	M3	8.3000	440.92	(* CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N. *)	3,571.45
1001.06	CONSTRUCCION DE Pavimento asfáltico c/carpeta de 7.5 cm de espesor	M2	40.5000	456.19	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. *)	18,475.70

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUÍ FLORES ACUÑA



Parcial: \$55,034.85
Acumulado: \$8,298,063.90



000063

CONSTRUCTORA ECOSEHÍ S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CDS-10/01-R3FISM/FISE-2019

Fecha:

30-Jul-19

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLÓN CORONA SLP

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1010.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en material común, en seco, incluye afloje, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaleos verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En Zona A De 2.0 m. De profundidad	M3	69.1600	204.63	(* DOSCIENTOS CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)	14,156.30
1020.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en roca, en seco, incluye afloje, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaleos verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En ZONA B De 2.0 m. De profundidad	M3	161.6200	381.96	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)	61,732.38
1131.01	Relleno de zanjas a volteo con material producto de Excavacion.	M3	110.4600	26.05	(* VEINTISEIS PESOS 05/100 M.N. *)	2,877.48
1131.04	Relleno en Zanjas Compactado al 85 % proctor, en capas de 20 cms.de espesor, con material producto de Banco	M3	88.9500	213.31	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 31/100 M.N. *)	18,973.92

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUI FLORES ACUÑA



Parcial: \$97,740.08
Acumulado: \$3,395,803.98

000064



CONSTRUCTORA ECOSEHID S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CDS-10/01-R33F6M/FISE-2019

Fecha:

30-jul-19

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLDN CORONA SLP



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1130.02	Plantilla apizonada al 85 % proctor, en zanjas, incluye selección del material, traspaleos y acomodo del material para permitir el apoyo completo de la tubería. Con material producto de banco	M3	18.0000	211.92	(* DOSCIENTOS ONCE PESOS 92/100 M.N. *)	3,827.28
8051.02	Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermetica, incluye campana y empaque, maniobras locales, bajado, junteo de la tubería. De 15 cms. (6") diám. (Para descarga domiciliar)	ML	300.0000	119.79	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 79/100 M.N. *)	35,937.00
3140.02	Instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermetica, incluye campana y empaque, maniobras locales, bajado, junteo de la tubería. De 15 cms. (6") diám. (Para descarga domiciliar)	ML	300.0000	29.36	(* VEINTINUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	8,808.00

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUI FLORES ACUÑA



Parcial: \$48,572.28
Acumulado: \$3,044,376.26



000065

CONSTRUCTORA ECOSEHÍ S.A. DE C.V.

Dependencia: IL AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CDS-LO/01-R33FISM/FISE-2019

Fecha:

30-jul-19

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIKJUNTENCO EN TAMPAMOLÓN CORONA SLP

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3130.01A	Instalación de yee prefabricada con codo incluido de tres campanas de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, incluye empaques, maniobras locales, bajado, juntas de la tubería. De 200 mm (8") x 150 mm (6") en descarga	JGO	50.0000	133.05	(* CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. *)	6,652.50
8096.01A	Suministro de yee prefabricada con codo incluido de tres campanas de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, incluye empaques, maniobras locales, bajado, juntas de la tubería. De 200 mm (8") x 150 mm (6") en descarga	JGO	50.0000	904.79	(* NOVECIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N. *)	45,239.50
SPC-01	Suministro de codo de PEAD sanitario con una campana, incluye maniobras locales. De 45 x 150 mm (6") de diametro	PZA	50.0000	195.47	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	9,773.50
IPC-01	Instalación de codo de PEAD sanitario con una campana, incluye maniobras locales. De 45 x 150 mm (6") de diametro	PZA	50.0000	20.56	(* VEINTE PESOS 56/100 M.N. *)	1,028.00

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESÚ FLORES ACUÑA

Parcial: \$62,693.50
Acumulado: \$3,507,069.76

000066

CONSTRUCTORA ECOSEHID S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Concurso No. MTC-CD5-LO/01-R33FISM/FISE-2015

Fecha:

30 jul. 19

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
EN CHIQUINTENCO EN TAMPAMOLON CORONA SLP



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6005.01	Registro de albañil c/muros de tabique 14 cm, aplados c/mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto c/marco de fierro (ver plano). De 0.40 x 0.60 x 0.50 mts de profundidad	PZA	50.0000	2,458.77	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N. *)	122,938.50
REP.01	Reposicion de tomas domiciliarias de agua potable con el suministro e instalacion de tuberia de PEAD de 1/2" con todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Se incluye terraceria.	LOTE	50.0000	572.32	(* QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	28,616.00
L-1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	387.0000	10.43	(* DIEZ PESOS 43/100 M.N. *)	4,036.41
Total DESCARGAS DOMICILIARIAS						394,412.18
Total EDIFICIO "A"						3,662,660.67
SUBTOTAL						3,662,660.67
I.V.A. 16.00%						586,025.71
Total del presupuesto						4,248,686.38

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUI FLORES ACUÑA



Parcial: \$155,590.81
 Acumulado: \$3,662,660.67



000067