

AMPLIACIÓN DE COELCTOR DE DRENAJE SANITARIO EN DAMIÁN CARMONA

1	LDS-74	TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE DRENAJE, ESTABLECIENDO EJES Y PUNTOS DE REFERENCIA	7,203.60	0.64
2	LDS-75	EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL TIPO 1 POR MEDIOS MECANICOS	148,192.54	13.11
3	LDS-76	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO EN CEPAS	23,035.86	2.04
4	LDS-77	PLANTILLA O CAMA DE ARENA EN CEPAS CON ESPESOR DE 10 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO	24,738.26	2.19
5	LDS-78	PEAD DE 12" DE DIAMETRO. INCLUYE CARGA, DESCARGA,	503,489.88	44.56
6	LDS-79	REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTATICA DE HERMETICIDA EN LINEA DE DRENAJE	16,056.72	1.42
7	LDS-80	ACOSTILLADO DE ARENA A 15 CM POR ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO	96,991.31	8.58
8	LDS-81	RELLENO DE MATERIAL INERTE EN CAPAS COMPACTADAS DE 20 CM	56,533.85	5

9 LDS-82	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS COMPACTADAS DE 20 CM	37,309.64	3.3
10 LDS-83	ACARREO EN CAMION 1ER KM DE PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL ABUNDADO	40,887.05	3.62
11 LDS-84	ACARREO EN CAMION KM SUB (4KM) DE PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL ABUNDADO	48,341.29	4.28
12 LDS-85	POZO DE VISITA COMUN, APLANADO PULIDO. INCLUYE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO	116,298.54	10.29
13 LDS-86	LOTE DE REPARACION DE FIGAS EN EL COLECTOR EXISTENTE	10,881.83	0.96

1,129,960.37