

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>A</b>	<b>REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN BARRIO DE SANTIAGO 2DA ETAPA</b>				
<b>1</b>	<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>				
1.1	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10 EN PISO, INCLUYE TRASLAPES Y DESPERDICIOS	PZA	637.64	\$ 59.13	\$ 37,703.65
1.2	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA MEDIR COMPACTO	M3	124.17	\$ 503.53	\$ 62,523.32
1.3	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR, COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS, ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLEADOR Y CIMBRA FRONTERA	M2	637.64	\$ 279.42	\$ 178,169.37
1.4	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, INCLUYE CIMBRA, ACERO DEL NO.3, BASTONES DEL NO.2 @ 25 CMS Y MANO DE OBRA	ML	72.00	\$ 152.32	\$ 10,967.04
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CANCHA DE VOLEIBOL CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 65 CMS DE LONGUITUD 101 MM DE DIAMETRO PARA ANCLAJE EN PISO, INCLUYE MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ANGULO PARA ANCLAJE Y TUBO DE 2.5 METROS X 75MM DE DIAMETRO CON OREJAS SOLDADAS.	PZA	2.00	\$ 3,206.80	\$ 6,413.60
1.6	PINTURA DE ESMALTE EN CANCHA INCLUYE TRAZO Y LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE	M2	540.00	\$ 91.41	\$ 49,361.40
1.7	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, EN EDIFICIO Y/O OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO	M2	640.00	\$ 7.85	\$ 5,024.00
	<b>Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>			<b>\$</b>	<b>350,162.38</b>
<b>2</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA TIPO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1/2", INCLUYE CABLE DEL NO 12 : INCLUYE MATERIALES , DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, TIEMPO DE ESPERA, TIEMPO MUERTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS INTERNOS, Y ELEVACIONES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, Y TODO LO SEÑALADO EN LAS ESPECIFICACIONES.	ML	83.00	\$ 190.56	\$ 15,816.48
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 50 W,INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y	PZA	8.00	\$ 4,655.82	\$ 37,246.56

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio unitario</b>	<b>Total</b>
	FUNCIONAMIENTO				
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO2 1F-2H 127 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$ 1,308.53	\$ 1,308.53
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE ALUMBRADO 127 V CON BASE DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$ 5,063.38	\$ 5,063.38
2.5	AUTORIZACIONES Y TRAMITES ANTE UNA UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA PARA VERIFICACION DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO	PZA	1.00	\$ 8,382.67	\$ 8,382.67
2.6	GESTORIA Y REALIZACION DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE CFE	PZA	1.00	\$ 5,209.24	\$ 5,209.24
	<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>			\$	<b>73,026.86</b>
	<b>Total de REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN BARRIO DE SANTIAGO 2DA ETAPA</b>			\$	<b>423,189.24</b>
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>			\$	<b>423,189.24</b>
				<b>IVA \$</b>	<b>67,710.28</b>
				<b>Total \$</b>	<b>490,899.52</b>