



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. de C.V.

PRO-C.F.R. 03309.
CARR 3 mil 650 m. No. 15, INT. E. 2000 CORONA, TAMP. S.L.P. C.P. 2594 TEL. 43 8 1 60 32
+52 43 8160000 ext. 2000 o 2001 o 2002

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No TAMPAMOLON-CD514-SH-03/OP-IP/R/33/2021
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS
5.90 X 7.00 M, EN TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 29 DE ENERO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1	CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M		15.00	\$ 165,000.00		
1.1	PRELIMINARES		1.00	\$ 303.96		
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, PDESPLANTE DE VIVIENDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	35.87	\$ 7.82	SIETE PESOS 82/100 M.N.	\$ 303.96
1.1	Total de PRELIMINARES ** TRESCIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N. **		1.00	\$ 303.96		\$ 303.96
1.2	CIMENTACION		1.00	\$ 24,110.50		
002	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA CIMENTACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE: AFINE, HERRAMIENTA, RETIRO Y APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.46	\$ 115.84	CIENTO QUINCE PESOS 84/100 M.N.	\$ 53.29
003	HABILITADO Y ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 ARMADA CON ARAMEX 12X20-4, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	38.40	\$ 66.89	SESENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$ 2,560.50
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-8/10-10 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	36.87	\$ 52.44	CINCUENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.	\$ 2,038.34
005	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO	KG	51.31	\$ 41.33	CUARENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	\$ 2,120.64
	TOTAL DE HOJA :					\$ 7,084.81
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 7,084.81

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
RPTE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

TOTAL DE HOJA : \$ 7,084.81
TOTAL ACUMULADO : \$ 7,084.81

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
L.A. DE C.V.

REG. C.F.R. 4121692.
CARRILLO BARRIO IV. 18. 3R. E. ZONA CENTRO. APT. 5. 1. E. C.P. 22060 TEL. 65 5 1 4 4 3 3
+52 (91) 5 1 4 4 3 3
+52 (91) 5 1 4 4 3 3

ME REFERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No TAMPAMOLON CDSM-SH-0302-R/R/33/2021
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS
5.90 X 7.00 M, EN TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 28 DE ENERO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
006	DE REFUERZO DE #3 @1.00 M. EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	36.00	63.13	SESENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.	\$ 2,272.68
007	HABILITADO Y ARMADO DE CASTILLO 12 X 12 ARMADO CON ARMEX 12X12-4 DESPLANTADOS DE CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	15.36	123.81	CIENTO VEINTITRES PESOS 81/100 M.N.	\$ 1,901.72
008	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CADENA DE DESPLANTE ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMARRERES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	0.92	2,735.06	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	\$ 2,516.26
009	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN TMA 3/4" EN CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	3.89	2,735.06	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	\$ 10,639.38
1.2	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN TMA 3/4" EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	1.00	24,110.89		\$ 24,110.89
1.3	Total de CIMENTACION ** VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS 89/100 M.N. **		1.00	96,982.40		
010	ALBAÑILERIA Y ACABADOS MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12x20x40 CMS, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ACABADO APARENTE, INCLUYE: REFUERZO DE ESCALERILLA @ 3 HILADAS, MATERIAL Y	M2	71.55	282.96	DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.	\$ 20,245.79
	TOTAL DE HOJA :					\$ 37,575.83
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 44,660.64

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
RPTE. LEGAL EDGAR CABENA MARTINEZ

TOTAL DE HOJA : \$ 37,575.83
TOTAL ACUMULADO : \$ 44,660.64



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. DE C.V.

REG. C.F. E. R. 211095
CARRETERA MEXICO No. 18, INT. B. ZONA CENTRO, HERRERA, S.L.P. C.P. 7094 TEL. 40 15 1 94 12
E-MAIL: canaro@canaro.com.mx

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No TAMPAMOLON-CDSM-SH-03/OP-IR/R33/2021
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS
5.90 X 7.00 M. EN TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 28 DE ENERO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
MANO DE OBRA						
011	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CASTILLOS ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	19.20	282.69	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.	5,427.95
012	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC-200 KG/CM2 RN TMA 3/4", EN CASTILLOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.69	2,735.06	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	1,887.19
013	HABILITADO Y ARMADO DE CERRAMIENTO CCI DE 12X12 CMS CON ARMEK 12-20-4, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	ML	36.40	57.86	CINCUENTA Y SETE PESOS 66/100 M.N.	2,221.82
014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	15.36	282.69	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.	4,342.12
015	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC-200KG/CM2 RN TMA 3/4", EN CERRAMIENTOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.92	2,735.06	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	2,516.26
016	APLANADO FINO EN FACHADA PRINCIPAL A PLOMO Y REGLA CON CEMENTO-CAL-ARENA, 1:1:10, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	177.84	212.79	DOSCIENTOS DOCE PESOS 79/100 M.N.	37,842.57
018	PINTURA VINILICA BLANCA MARCA BEREL LINEA KALOS TONE O SIMILAR PARA EXTERIOR EN FACHADA HASTA PRETIL, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	212.29	58.32	CINCUENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.	12,379.00

TOTAL DE HOJA : \$ 66,616.61
TOTAL ACUMULADO : \$ 111,277.25

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
RPTE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. DE C.V.

PROYECTO: K 011100A
CARR. A JOHIN HERRERO No. 18, BU. E. ZONA CANARO, MUN. S.L.P. C.P. 2399 TEL. 49 9 4 45 31
*EMAIL: canaro@canaro.com.mx o gpo@canaro.com

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No. TAMPAOLON-CDSM-SH-03/OP-IPR/33/2021
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS
5.90 X 7.00 M, EN TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS
TAMPAOLON CORONA, S.L.P. A 28 DE ENERO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.3	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS ** OCHENTA Y SEIS MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **		1.00	\$ 86,862.40		\$ 86,862.40
1.4	LOSA DE AZOTEA		1.00	\$ 26,003.87		\$ 26,003.87
019	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN LOSA DE AZOTEA ACABADO APARENTE, EN FRONTERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	38.87	\$ 175.55	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.	\$ 6,823.83
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-8/4 EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE TRASLAPES, CORTES Y DESPERDICIOS	M2	38.87	\$ 88.91	OCHENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.	\$ 3,455.83
021	HABILITADO Y ARMADO CON VARILLAS CORRUGADA DE DIAMETRO 3/8" DE A.R. @0.80 MT EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS	KG	58.55	\$ 39.30	TREINTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.	\$ 2,340.32
022	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA PC=200 KG/CM2 RN DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO Y CURADO	M3	3.88	\$ 2,735.06	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	\$ 10,638.38
023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ACRITON IMPERMEABLE 3 AÑOS MARCA FESTER, IMPAC O SIMILAR, INCLUYE UNA CAPA CON MEMBRANA DE REFUERZO BLANCA, COLOCADO CON RODILLO	M2	38.87	\$ 70.61	SETENTA PESOS 61/100 M.N.	\$ 2,744.61
1.4	Total de LOSA DE AZOTEA ** VEINTISEIS MIL TRES PESOS 07/100 M.N. **		1.00	\$ 26,003.87		\$ 26,003.87
	TOTAL DE HOJA :					\$ 26,003.87
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 137,281.12

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
RPTE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. DE C.V.

PRE-CEDENTE
Calle Jureta Hidalgo No. 11, Int. B, Zona Centro, SHTA, S.L.P. C.P. 77960 TEL. 457 1 44 35
+52(999) 5260000 ext. 1000 y 1001

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No. TAMPAOLON-CDSIA-SH-03/OP-FRR33/2021
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15 00 CUARTOS DORMITORIOS
5.90 X 7.00 M. EN TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS
TAMPAOLON CORONA, S.L.P. A 28 DE ENERO DE 2021

AE 12 PROPUUESTA ECONOMICA

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.5	HERRERIA		1.00	\$ 13,409.65		
024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA DE 0.90 X 2.10 M. CON LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	2.00	\$ 2,478.02	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.	\$ 4,956.04
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 4 MM DE 1.20 X 1.20 M. DE ALTURA, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	3.00	\$ 2,415.32	DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 32/100 M.N.	\$ 7,245.96
026	SUMINISTRO DE VENTANA DE HERRERIA TIPO FLJA CON CRISTAL CLARO DE 4 MM DE 0.70 X 0.35 M. DE ALTURA, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	1.00	\$ 1,207.65	UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 65/100 M.N.	\$ 1,207.65
1.5	Total de HERRERIA ** TRECE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 65/100 M.N.**		1.00	\$ 13,409.65		\$ 13,409.65
1.6	INSTALACION ELECTRICA		1.00	\$ 3,377.77		
027	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA CON 5.00 SALIDAS DE CENTRO CON CALA CUADRADA GALVANIZADA 3*3 CON SOQUET DE PORCELANA, 4.00 SALIDA DE CONTACTO CON CHALUPA GALVANIZADA Y 5.00 APARADOR SENCILLO, 1.00 CENTRO DE CARGA Q02 Y 1*009 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 A 30 AMP, INCLUYE: POLIDUCTO ANARAMADO DE 1/2".	LOTE	1.00	\$ 3,377.77	TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.	\$ 3,377.77

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
RPTE LEGAL EDGAR CABENA MARTINEZ

TOTAL DE HOJA : \$ 18,787.42
TOTAL ACUMULADO : \$ 154,068.54

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. DE C.V.

PRO-CER B21100
CALLE 7 entre Hidalgo No. 18 - 1st. B. Zona Centro, APTA. S.L.P. C.P. 2094 TEL. 66 15 1 64 32
E-MAIL: canaro@construccionescanaro.com

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No TAMPAOLON-CDGM-SH-03/OP-RR/23/2021
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15 00 CUARTOS DORMITORIOS
5.90 X 7.00 M. EN TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS
TAMPAOLON CORONA, S.L.P. A 28 DE ENERO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.6	CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total de INSTALACION ELECTRICA ** TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.**		1.00	\$ 3,377.77		\$ 3,377.77
1.7	INSTALACION HIDROSANITARIA		1.00	\$ 10,733.78		
028	SALIDA DE MUEBLES SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE CPVC Y SANITARIO PVC CON CAMPANA ANGER LISO INCLUYE COLOCACION, VALVULA DE CONTROL GENERAL, MANGUERA DE ALIMENTACION HIDRAULICA CORFLEX.	SAL	2.00	\$ 1,124.17	UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 17/100 M.N.	\$ 2,248.34
029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL	PIEZA	1.00	\$ 1,575.62	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.	\$ 1,575.62
030	SUM. Y COL. DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 8 LTS. DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR INCLUYE PULAS, CUELLO DE CERA ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS.	PIEZA	1.00	\$ 1,821.18	UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 18/100 M.N.	\$ 1,821.18
031	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE CPVC 1 1/2" DE DIAMETRO CED40. INC.- VALVULA COMPUERTA 1 1/2" EN BRONCE ROSCADA, INC. RAURADO. FLUADO. RESAMADO. CONEXIONES. MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. PRUEBAS. Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 1,133.97	UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.	\$ 1,133.97
032	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO	PIEZA	1.00	\$ 3,954.67	TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	\$ 3,954.67
					TOTAL DE HOJA :	\$ 10,733.78
					TOTAL ACUMULADO :	\$ 164,802.32

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. DE C.V.

REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS
CALLE AVILA HERRERA No. 116, INT. B, ZONA COMERCIAL, CHETUMAL, Q.R., C.P. 24099 TEL. 99 97 1 69 93
+52-999-9716993
+52-999-9716993

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA

A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No TAMPAMOLON-CDGM-SH-03/OP-IR/R33/2021
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS
5.90 X 7.00 M. EN TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 28 DE ENERO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.7	ROTOPLAS DE 1,100 LTS. INC.: ACARREO AL SITIO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION				PESOS 67/100 M.N.	
	Total de INSTALACION HIDROSANITARIA		1.00	\$ 10,733.78		\$ 10,733.78
	** DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **					
1.8	LMPIEZA DE OBRA		1.00	\$ 197.68		
033	LMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: TODO LO LOTE NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00	\$ 197.68	CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.	\$ 197.68
1.8	Total de LMPIEZA DE OBRA		1.00	\$ 197.68		\$ 197.68
	** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **					
1	Total de CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M		15.00	\$ 165,000.00		\$ 2,475,000.00
	** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					\$ 2,475,000.00
	** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. **					
						Impuesto \$ 0.00
						Total \$ 2,475,000.00

** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. **

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
RPIE-LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE REFORMA No.34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 78840

RFC: VPH7826001180

MAIL: pladra.jackson@hotmail.com



LIR No TAMPAMOLON CDSM-SH-03/OP-IP/R33Z021
 OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M.
 LOCALIDAD: TAMPAMOLON CORONA.
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

PRESENTACION: 28 DE ENERO 2021
 INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
 TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1	CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M		15.00	\$ 773,085.00		
1.1	PRELIMINARES	M2	1.00	\$ 310.96		\$ 310.96
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, P/DESPLANTE DE VIVIENDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	38.87	\$ 8.00	OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 310.96
1.1	Total de PRELIMINARES ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. **		1.00	\$ 310.96		\$ 310.96
1.2	CIMENTACION	M3	1.00	\$ 26,917.36		
002	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA CIMENTACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE: AFINE, HERRAMIENTA, RETIRO Y APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.46	\$ 120.47	CIENTO VEINTE PESOS 47/100 M.N.	\$ 55.42
003	HABILITADO Y ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 ARMADA CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M.	38.40	\$ 70.62	SETENTA PESOS 62/100 M.N.	\$ 2,719.49
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	38.87	\$ 58.32	CINCUENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.	\$ 2,169.16
005	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO	KG	51.81	\$ 43.80	CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.	\$ 2,237.12
	TOTAL DE HOJA :			\$		\$ 7,812.15
	TOTAL ACUMULADO :			\$		\$ 7,812.15

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE REFORMA No 34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLAN DE ESCOBEDO, S.L.P., C.P. 78940
P.C. VPH789401189

Mail: pedra_jackson@hotmail.com



LIR No TAMPAMOLON-CDSM-SH-03XOP-R/R/33/2021
OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.50 X 7.00 M.
LOCALIDAD: TAMPAMOLON CORONA
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

PRESENTACION: 28 DE ENERO 2021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
006	DE REFUERZO DE #3 @1.00 M. EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	36.00	\$ 66.99	SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.	\$ 2,411.64
007	HABILITADO Y ARMADO DE CASTILLO 12 X 12 ARMADO CON ARMEX 12X12-4 DESPLANTADOS DE CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	15.36	\$ 127.12	CIENTO VEINTISIETE PESOS 127/100 M.N.	\$ 1,952.56
008	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CADENA DE DESPLANTE, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	0.92	\$ 2,796.67	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	\$ 2,572.94
009	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN TMA 3/4" EN CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	3.89	\$ 2,796.67	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	\$ 10,879.05
1.2	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN TMA 3/4" EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	1.00	\$ 25,017.38		\$ 25,017.38
1.3	** VENTICINCO MIL DIECISIETE PESOS 30/100 M.N. **					
010	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	M2	1,100	\$ 90,506.99		
	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12x20x40 CMS, AGENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ACABADO APARENTE, INCLUYE: REFUERZO DE ESCALERILLA @ 3 HILADAS, MATERIAL Y	M2	71.55	\$ 295.15	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.	\$ 21,117.89

TOTAL DE HOJA : \$ 36,934.17
TOTAL ACUMULADO : \$ 46,446.32

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE REFO RMA No 34, COLONIA PROGRESO, TANDUJAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 70940
 P.O. BOX 70940
 MAIL: piedra_jockson@hotmail.com



LIR No TAMPAOLON-CDSIM SH-03/OP-IR/R33/2021
 OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M.
 LOCALIDAD: TAMPAOLON CORONA,
 MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

PRESENTACION: 28 DE ENERO 2021
 INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
 TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
011	MANO DE OBRA CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CASTILLOS ACABADO APARENTE, INCLUYE: FLUJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	19.20	307.52	TRESCIENTOS SIETE PESOS 52/100 M.N.	5,904.36
012	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN TMA 34", EN CASTILLOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.69	2,796.67	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	1,929.70
013	HABILITADO Y ARMADO DE CERRAMIENTO OC1 DE 12x12 CMS CON ARMEX 12-20-4, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	ML	36.40	61.57	SESENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.	2,364.29
014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FLUJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	15.36	307.52	TRESCIENTOS SIETE PESOS 52/100 M.N.	4,723.51
015	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200KG/CM2 RN TMA 34", EN CERRAMIENTOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.92	2,796.67	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	2,572.94
016	APLANADO FINO EN FACHADA PRINCIPAL A PLOMO Y REGLA CON CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:10, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	177.84	216.12	DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 12/100 M.N.	38,434.78
018	PINTURA VINILICA BLANCA MARCA BEREL LINEA KALOS TONE O SIMILAR PARA EXTERIOR EN FACHADA HASTA PRETIL, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	212.26	63.41	SESENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.	13,459.41
TOTAL DE HOJA :						\$ 69,389.01
TOTAL ACUMULADO :						\$ 115,836.33

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE RETO RMA No 34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 28640
R.F.C. VPH780001180

MAIL: pedro_jackson@hotmail.com



LIR No TAMPAMOLON-CDSM-9H-03/OP-1R/R33/2021
OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.80 X 7.00 M.
LOCALIDAD: TAMPAMOLON CORONA,
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

PRESENTACION: 28 DE ENERO 2021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.3	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS ** NOVENTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N. **		1.00	\$ 90,606.99		\$ 90,606.99
1.4	LOSA DE AZOTEA		1.00	\$ 27,738.03		
019	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN LOSA DE AZOTEA ACABADO APARENTE, EN FRONTERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	38.87	\$ 187.81	CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.	\$ 7,300.17
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/4-4 EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE TRASLAPES, CORTES Y DESPERDICIOS	M2	38.87	\$ 93.41	NOVENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.	\$ 3,630.85
021	HABILITADO Y ARMADO CON VARILLAS CORRUGADA DE DIAMETRO 3/8" DE A/R. @0.80 MT EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS	KG	59.55	\$ 41.44	CUARENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.	\$ 2,467.75
022	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F.C. @200 KG/CM2 RN DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO Y CURADO	M3	3.89	\$ 2,796.67	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	\$ 10,879.05
023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ACRITON IMPERMEABLE 3 AÑOS MARCA FESTER, IMPAC O SIMILAR, INCLUYE UNA CAPA CON MEMBRANA DE REFUERZO BLANCA, COLOCADO CON RODILLO	M2	38.87	\$ 89.02	OCHENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.	\$ 3,460.21
1.4	Total de LOSA DE AZOTEA ** VENTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **		1.00	\$ 27,738.03		\$ 27,738.03
	TOTAL DE HOJA :			\$		\$ 27,738.03
	TOTAL ACUMULADO :			\$		\$ 143,673.36

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA

TOTAL DE HOJA : \$ 27,738.03
TOTAL ACUMULADO : \$ 143,673.36

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE REFORMA No 3-4, COLONIA PROGRESO, TAMOLAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 28640
R.F.C. VPH736800 1160

MAIL: pedro_jackson@hotmail.com



LIR No TAMPAOLON-CDSM-9H-03OP-1R/R33/2021
OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M.
LOCALIDAD: TAMPAOLON CORONA,
MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

PRESENTACION: 28 DE ENERO 2021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.5	HERRERIA		1.00	\$ 14,333.30		
024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA DE 0.90 X 2.10 M. CON LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	2.00	\$ 2,837.84	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.	\$ 5,675.68
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 4 MM DE 1.20 X 1.20 M. DE ALTURA, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	3.00	\$ 2,455.39	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.	\$ 7,366.17
026	SUMINISTRO DE VENTANA DE HERRERIA TIPO FUA CON CRISTAL CLARO DE 4 MM DE 0.70 X 0.35 M. DE ALTURA, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	1.00	\$ 1,291.45	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.	\$ 1,291.45
1.5	Total de HERRERIA ** CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **		1.00	\$ 14,333.30		\$ 14,333.30
1.6	INSTALACION ELECTRICA		1.00	\$ 3,650.13		
027	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA CON 5.00 SALIDAS DE CENTRO CON CAJA CUADRADA GALVANIZADA 3*3 CON SOQUET DE PORCELANA, 4.00 SALIDA DE CONTACTO CON CHALLUPA GALVANIZADA Y 5.00 APAGADOR SENCILLO, 1.00 CENTRO DE CARGA 002 Y 1.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 A 30 AMP, INCLUYE: POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2".	LOTE	1.00	\$ 3,650.13	TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.	\$ 3,650.13

TOTAL DE HOJA : \$ 17,983.43
TOTAL ACUMULADO : \$ 161,556.79

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA

(Handwritten signatures and initials)

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE REFO RMA No 34, COLONIA PROGRESO, TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 70040
P.O. BOX 100000

MAIL: [piedra.jackson@hotmail.com](mailto: piedra.jackson@hotmail.com)



LIR No TAMPAOLON-CDSM-9H-03/OP-IR/R3/2021
OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M.
LOCALIDAD: TAMPAOLON CORONA,
MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

PRESENTACION: 28 DE ENERO 2021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total	
	CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						
1.6	Total de INSTALACION ELECTRICA ** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N. **		1.00	\$ 3,650.13		\$ 3,650.13	
1.7	INSTALACION HIDROSANITARIA		1.00	\$ 11,302.93			
028	SALIDA DE MUEBLES SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE CPVC Y SANITARIO PVC CON CAMPANA ANGER LISO INCLUYE COLOCACION, VALVULA DE CONTROL GENERAL, MANGUERA DE ALIMENTACION HIDRAULICA COFLEX.	SAL	2.00	\$ 1,174.71	UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.	\$ 2,349.42	
029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL	PIEZA	1.00	\$ 1,754.74	UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,754.74	
030	SUM. Y COL. DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR INCLUYE PLUMAS, CUELLO DE CERA ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS.	PIEZA	1.00	\$ 1,924.07	UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 07/100 M.N.	\$ 1,924.07	
031	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE CPVC 1 1/2" DE DIAMETRO CEDAD. INC.: VALVULA CONSUERTA 1 1/2" EN BRONCE ROSCADA, INC.: RAURADO, FLUADO, RESANADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 1,171.91	UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.	\$ 1,171.91	
032	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO	PIEZA	1.00	\$ 4,102.79	CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 79/100 M.N.	\$ 4,102.79	
TOTAL DE HOJA :						\$ 11,302.93	
TOTAL ACUMULADO :						\$ 172,859.72	

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA

TOTAL DE HOJA : \$ 11,302.93
TOTAL ACUMULADO : \$ 172,859.72

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE RETO RMA. N. 34, COLONIA PROGRESO, TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 78940
R.F.C. VPH278600 190

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



LIR No TAMPAOLON-CDSM-SH-03/OP-IR/R33/2021
OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M.
LOCALIDAD: TAMPAOLON CORONA,
MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

PRESENTACION: 28 DE ENERO 2021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.7	ROTOPLAS DE 1.100LTS INC.: ACARREO AL SITIO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION Total de INSTALACION HIDROSANTARIA ** ONCE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 93/100 M.N. **		1.00	\$ 11,302.93		\$ 11,302.93
1.8	LIMPIEZA DE OBRA LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: TODO LO LOTE NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Total de LIMPIEZA DE OBRA ** DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N. **		1.00	\$ 225.28		\$ 225.28
033	DORMITORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00	\$ 225.28	DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N.	\$ 225.28
1	Total de CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M ** DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **		15.00	\$ 173,085.00		\$ 2,596,275.00
Subtotal de Presupuesto						\$ 2,596,275.00
** DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **						
Impuesto						\$ 0.00
Total						\$ 2,596,275.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA

CALLE AV. LOS DEPORTES No. 06
TAMPACAN, S.L.P. CODIGO POSTAL 79390

OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M.
LOCALIDAD: TAMPAMOLON CORONA,
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FECHA: 28 DE ENERO DE 2021

LRF. No: TAMPAMOLON-CD3M-9H-003/CP-IR/R33/2021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M		15.00	\$ 182,242.50		
1.1	PRELIMINARES		1.00	\$ 326.90		
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, P/DESPLANTE DE VIVIENDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	36.87	\$ 8.41	OCHO PESOS 41/100 M.N.	\$ 326.90
1.1	Total de PRELIMINARES ** TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 90/100 M.N. **		1.00	\$ 326.90		\$ 326.90
1.2	CIMENTACIÓN		1.00	\$ 25,427.73		
002	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA CIMENTACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE: AFINE, HERRAMIENTA, RETIRO Y APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.46	\$ 120.82	CIENTO VEINTE PESOS 82/100 M.N.	\$ 55.58
003	HABILITADO Y ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 ARMADA CON ARNEX 12X20.4, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	MIL	38.40	\$ 73.89	SETENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.	\$ 2,837.38
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	36.87	\$ 58.52	CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.	\$ 2,276.56
005	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE #3 @1.00 M, EN LOSA, DE CIMENTACION, INCLUYE GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	51.31	\$ 45.57	CUARENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.	\$ 2,338.20
006	HABILITADO Y ARMADO DE CASTILLO 12 X 12 ARMADO CON ARNEX 12X12.4 DESPLANTADOS DE CADENA DE DESPLANTE,	MIL	36.00	\$ 69.95	SESENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.	\$ 2,518.56
TOTAL DE HOJA :						\$ 10,355.18
TOTAL ACUMULADO :						\$ 10,355.18

LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA
ADMINISTRADOR









CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA

CALLE AV. LOS DEPORTES No. 06
TAMPAMOLON, S.L.P. CONDOMINIO INSTAL 75/9/0

OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M.
LOCALIDAD: TAMPAMOLON CORONA,
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FECHA: 28 DE ENERO DE 2021

LR. No: TAMPAMOLON-CDSM-8H-003/OP-4R/R33/2021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	INCLUIE CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CADENA DE DESPLANTE, ACABADO APARENTE, INCLUIE: FLUACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	15.36	\$ 129.55	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 55/100 M.N.	\$ 1,989.89
008	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN TMA 3/4" EN CADENA DE DESPLANTE, INCLUIE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.92	\$ 2,995.76	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.	\$ 2,758.10
009	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN TMA 3/4" EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUIE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	3.89	\$ 2,995.76	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.	\$ 11,653.51
12	Total de CIMENTACION ** VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 76/100 M.N. **		1.00	\$ 26,427.78		\$ 26,427.78
13	ALBANILERIA Y ACABADOS		1.00	\$ 96,230.05		
010	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12x20x40 CMS, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ACABADO APARENTE, INCLUIE: REFUERZO DE ESCALERILLA @ 3 HILADAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	71.55	\$ 312.69	TRESCIENTOS DOCE PESOS 69/100 M.N.	\$ 22,372.97
011	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CASTILLOS ACABADO APARENTE, INCLUIE: FLUACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	19.20	\$ 314.75	TRESCIENTOS CATORCE PESOS 75/100 M.N.	\$ 6,043.20
012	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN TMA 3/4", EN CASTILLOS, INCLUIE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.69	\$ 2,995.76	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.	\$ 2,067.07
013	HABILITADO Y ARMADO DE CERRAMIENTO CCT DE 12x12 CMS CON ARMEX 12x20-4, INCLUIE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	ML	38.40	\$ 63.95	SESENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.	\$ 2,455.68
TOTAL DE HOJA :						\$ 48,338.42
TOTAL ACUMULADO :						\$ 89,593.60


LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA
ADMINISTRADOR













CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

LEONARDO DE JESÚS RUBIO CARRANZA

CALLE AV. 105 DEPORTES No 05
TAMPACÁN, S.L.P. CODIGO POSTAL 29550

OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M.
LOCALIDAD: TAMPAMOLON CORONA,
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FECHA: 28 DE ENERO DE 2021

L.R. No: TAMPAMOLON-CDSM-SH-003XOP-4R/R33/2021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
014	CAMBRADO Y DESCAMBRADO EN CERRAMIENTOS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	15.36	314.75	TRESCIENTOS CATORCE PESOS 75/100 M.N.	\$ 4,834.66
015	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200KG/CM2 RN TMA 3/4", EN CERRAMIENTOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.92	2,995.76	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.	\$ 2,759.10
016	APLANADO FINO EN FACHADA PRINCIPAL A PLOMO Y REGLA CON CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:10, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	177.84	235.84	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.	\$ 41,941.79
018	PINTURA VINILICA BLANCA MARCA BEREL LINEA KALOS TONE O SIMILAR PARA EXTERIOR EN FACHADA HASTA PRETI, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	212.26	64.82	SESENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.	\$ 13,759.69
1.3	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS ** NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.**		1.00	99,230.06		\$ 99,230.06
1.4	LOSA DE AZOTEA		1.00	29,003.48		
019	CAMBRADO Y DESCAMBRADO EN LOSA DE AZOTEA ACABADO APARENTE, EN FRONTERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	38.97	192.17	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.	\$ 7,469.66
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/4 EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE TRASLAPES, CORTES Y DESPERDICIOS	M2	38.97	96.72	NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.	\$ 3,759.51
021	HABILITADO Y ARMADO CON VARILLAS CORRUGADA DE DIAMETRO 3/8" DE A.R. @0.80 MT EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS	KG	58.55	43.36	CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.	\$ 2,582.09
022	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC=200 KG/CM2 RN DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ELEVACION DE	M3	3.89	2,995.76	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.	\$ 11,653.51
TOTAL DE HOJA :						\$ 86,755.90
TOTAL ACUMULADO :						\$ 146,449.50

LEONARDO DE JESÚS RUBIO CARRANZA
ADMINISTRADOR






CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA

CALLE AV. LOS DEPORTES No. 06
TAMPACAN, S.L.P. CODIGO POSTAL 25940

OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M.
LOCALIDAD: TAMPAMOLON CORONA,
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FECHA: 29 DE ENERO DE 2021

L.R. No: TAMPAMOLON-CD9M-SH-0030OP-IP/R3332021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
023	MATERIALES, COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ACRITON IMPERMEABLE 3 AÑOS MARCA FESTER, IMPAC O SIMILAR, INCLUYE UNA CAPA CON MEMBRANA DE REFUERZO BLANCA COLOCADO CON RODILLO	M2	36.87	91.04	NOVENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.	\$ 3,358.72
1.4	Total de LOSA DE AZOTEA ** VEINTINUEVE MIL TRES PESOS 48/100 M.N. **		1.00	\$ 29,003.48		\$ 29,003.48
1.5	HERRERIA		1.00	\$ 14,868.67		
024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA DE 0.90 X 2.10 M. CON LAMINA GAL. 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	2.00	2,941.20	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.	\$ 5,882.40
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 4 MM DE 1.20 X 1.20 M. DE ALTURA, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	3.00	2,548.82	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.	\$ 7,646.46
026	SUMINISTRO DE VENTANA DE HERRERIA TIPO FLJA CON CRISTAL CLARO DE 4 MM DE 0.70 X 0.35 M. DE ALTURA, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	1.00	1,339.61	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 1,339.61
1.5	Total de HERRERIA ** CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. **		1.00	\$ 14,868.67		\$ 14,868.67
1.6	INSTALACION ELECTRICA		1.00	\$ 3,635.22		
027	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA CON 5.00 SALIDAS DE CENEBRA CON CAJA CUADRADA GALVANIZADA 3*3 CON	LOTE	1.00	3,635.22	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.	\$ 3,635.22
TOTAL DE HOJA :						\$ 22,042.61
TOTAL ACUMULADO :						\$ 179,492.11

LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA
ADMINISTRADOR










CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA

CALE AV. 105 DE PORTES No 96
TAMPACAN, S.L.P. CODIGO POSTAL 79390

OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M.
LOCALIDAD: TAMPAMOLON CORONA,
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FECHA: 28 DE ENERO DE 2021

UR. No: TAMPAMOLON-CDGM-SH-0033-OP-RR/R33/2021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.6	Total de INSTALACION ELECTRICA ** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 227100 M.N. **		1.00	\$ 3,635.22		\$ 3,635.22
1.7	INSTALACION HIDROSANITARIA		1.00	\$ 11,523.67		
028	SALIDA DE MUEBLES SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE CPVC Y SANITARIO PVC CON CAMPANA ANGER USO INCLUYE COLOCACION, VALVULA DE CONTROL GENERAL, MANGUERA DE ALIMENTACION HIDRAULICA COFLEX.	SAL	2.00	\$ 1,191.75	UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.	\$ 2,383.50
029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL.	PIEZA	1.00	\$ 1,776.84	UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	\$ 1,776.84
030	SUM. Y COL. DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR INCLUYE PIAS, CUELLO DE CERA ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS.	PIEZA	1.00	\$ 1,913.30	UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 30/100 M.N.	\$ 1,913.30
031	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE CPVC 1 1/2" DE DIAMETRO CED.40. INC.: VALVULA COMPUERTA 1 1/2" EN BRONCE ROSCADA, INC., RAURADO, FLUJO, RESANADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 1,252.98	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.	\$ 1,252.98
032	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPIAS DE 1.10x1.15 INC.: ACARREO AL SITIO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PIEZA	1.00	\$ 4,217.15	CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 M.N.	\$ 4,217.15
TOTAL DE HOJA :						\$ 11,523.67
TOTAL ACUMULADO :						\$ 182,016.78


LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA
ADMINISTRADOR














CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA

CALLE AV. LOS NORTES No. 06
TAMPACAN, S.L.P. CODIGO POSTAL 79950

OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M.
LOCALIDAD: TAMPAMOLON CORONA,
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FECHA: 28 DE ENERO DE 2021

LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-SH-003XOP-4R/R33/2021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.7	Total de INSTALACION HIDROSANTARIA ** ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 67'100 M.N. **		1.00	\$ 11,523.67		\$ 11,523.67
1.8	LIMPIEZA DE OBRA		1.00	\$ 226.72		
033	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$ 226.72	DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 72'100 M.N.	\$ 226.72
1.8	Total de LIMPIEZA DE OBRA ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 72'100 M.N. **		1.00	\$ 226.72		\$ 226.72
1	Total de CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M ** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60'100 M.N. **		15.00	\$ 182,242.50		\$ 2,733,637.50
	Subtotal de Presupuesto ** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60'100 M.N. **					\$ 2,733,637.50
						Impuesto \$ 0.00
						Total \$ 2,733,637.50

** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60'100 M.N. **










LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA
ADMINISTRADOR