

LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
R.F.C. RUCL910719985


MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

OBRA: REHABILITACION DE CARRETERA DE LEJEM
ADJUDICACION DIRECTA NO: MSA/R-33 FISM/2021/AD-27
LOCALIDAD: EL LEJEM

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2,700.00	\$ 11.34	\$ 30,618.00
Total de PRELIMINARES					\$ 30,618.00
** TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
2	ESCARIFICADO DE CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: CARGA A CAMIÓN DE VOLTEO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.	M3	135.00	\$ 152.65	\$ 20,607.75
3	ESCARIFICADO, MEZCLADO, NIVELADO Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL AL 90 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	405.00	\$ 58.65	\$ 23,753.25
Total de TERRACERIAS					\$ 44,361.00
** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **					
SUB-BASES Y BASES					
4	BASE HIDRÁULICA DE 1/2" A FINOS DE 15 cm DE ESPESOR COMPACTADA EL 95%. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2,700.00	\$ 184.51	\$ 498,177.00
Total de SUB-BASES Y BASES					\$ 498,177.00
** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **					
RIEGO DE IMPREGNACION					
5	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K A RAZÓN DE 1.50 lt/m2. INCLUYE: ACARREO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2,700.00	\$ 35.93	\$ 97,011.00
Total de RIEGO DE IMPREGNACION					\$ 97,011.00
** NOVENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS 00/100 M.N. **					

ATENTAMENTE

LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA
CONTRATISTA



000027

LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
R.F.C. RUCL910719985

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

OBRA: REHABILITACION DE CARRETERA DE LEJEM
ADJUDICACION DIRECTA NO: MSA/R-33 FISM/2021/AD-27
LOCALIDAD: EL LEJEM

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PAVIMENTO					
6	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 cm DE ESPESOR, DE MEZCLA ELABORADA CON AGREGADOS DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFÁLTICO AC-20, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER Y COMPACTACIÓN AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO. INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, TENDIDO, COMPACTADO, RECORTES DE LA CARPETA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2,700.00	\$ 184.21	\$ 497,367.00
Total de PAVIMENTO					\$ 497,367.00
** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **					
Total de					\$ 1'167,534.00
** UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'167,534.00
** UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **					
				16% IVA	\$ 186,805.44
				Total	\$ 1'354,339.44
** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **					

ATENTAMENTE

LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA
CONTRATISTA