



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

Calle Jardín Hidalgo No. 116 Int. B, Zona Centro, Mil 46, S.L.P. C.P. 73960 TEL. 489 36 5 00 92
RFC: C16161239 DPA
e-mail: canaro.construccion@gmail.com

DE LA ADJ. POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS No TAMPAMOLON-CDSM-SE-004/OP-IR/R33/2021
DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA LOCALIDAD DE PAXQUID
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 21 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 15 DE FEBRERO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO					
I.I	TERRACERIAS					
TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	2,168.01	\$ 16.32	Dieciseis pesos 32/100 M.N.	\$ 35,381.92
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	433.60	\$ 183.97	CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.	\$ 79,769.39
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	433.60	\$ 94.33	NOVENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.	\$ 40,901.49
TERR-004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MÁS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	433.60	\$ 295.59	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.	\$ 128,167.82
TERR-005	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	2,168.01	\$ 29.43	VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N.	\$ 63,804.53

Total de TERRACERIAS

**** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N. ****

I.II **ESTRUCTURA**

PAV-001 CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.

\$ 34.43 TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.

\$ 37,817.22

TOTAL DE HOJA : \$ 385,842.37
TOTAL ACUMULADO : \$ 385,842.37

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

Calle Jardín Hidalgo No. 116 Int. B Zona Centro, Mil 90, S.L.P. C.P. 79300 TEL. 489 36 5 00 92
RFC: CIE161229 DPA
e-mail: canaro.construccion@gmail.com

DE LA ADJ. POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS No. TAMPAMOLON-CDSM-SE-004/OP-IR/R33/2021
DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA LOCALIDAD DE PAXQUID
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 21 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 15 DE FEBRERO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6- 10/10 (1.02 kg/m ²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	2,168.01	\$ 44.10	CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.	\$ 95,609.24
PAV-003	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	2,168.01	\$ 529.89	QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 89/100 M.N.	\$ 1'148,806.82
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE; APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 9,357.43	NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.	\$ 9,357.43
Total de ESTRUCTURA						\$ 1'291,590.71
** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 M.N. **						
Total de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO						\$ 1'639,615.86
** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 86/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 1'639,615.86
** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 86/100 M.N. **						

Impuesto \$ 262,338.54
Total \$ 1'901,954.40

** UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
R.PTE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

LEONARDO DE JESÚS RUBIO CARRANZA

CALLE AV. LOS DEPORTES No. 06
TAMPACAN, S.L.P. CÓDIGO POSTAL 79940

INICIO: 08 DE MARZO DE 2021
TERMINACION: 21 DE ABRIL DE 2021
PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INV. REST.: TAMPAMOLON-SE-004/OP-JR/R33/2021

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA LOCALIDAD DE PAXQUID
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2021

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
I.I	TERRACERIAS					
TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	2,168.01	\$ 16.57	DIECISEIS PESOS 57/100 M.N.	\$ 35,923.93
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	433.60	\$ 189.12	CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.	\$ 82,002.43
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	433.60	\$ 99.22	NOVENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.	\$ 43,021.79
TERR-004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERÍSTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	433.60	\$ 331.81	TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 81/100 M.N.	\$ 143,872.82
TERR-005	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	2,168.01	\$ 30.19	TREINTA PESOS 19/100 M.N.	\$ 65,452.22

Total de TERRACERIAS
** TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. **

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I.II	ESTRUCTURA					
PAV-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	ML	1,098.38	\$ 36.32	TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.	\$ 39,893.16
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6- 10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	2,168.01	\$ 45.59	CUARENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.	\$ 98,839.58

TOTAL DE HOJA : \$ 509,005.93
TOTAL ACUMULADO : \$ 509,005.93


LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA
ADMINISTRADOR

