



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

**CANARO**

S.A. DE C.V.

FRANCISCO GONZALEZ  
Calle Jacinto Hinojosa No. 11E, Av. E. Zona Centro, Of. 11A, S.L.P. C.P. 71500 TEL. 469 31 1 60 93  
449-2011 correo: con@canaro.com.mx direccion: @canaro.com

ADJ. POR INV. REST. A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
No. TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/QP-IR/2021  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 8.00 M.  
EN LA LOCALIDAD SEDE TAMPAMOLON CORONA  
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
INICIO PROGRAMADO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 08 DE MAYO DE 2021  
PERIODO PROGRAMADO: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 28 DE ENERO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1	CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 * 8.00 M		15.00	\$ 93,406.30		
1.1	PRELIMINARES		1.00	\$ 199.68		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, PDESPLANTE DE VIVIENDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	32.00	\$ 6.24	SEIS PESOS 24/100 M.N.	\$ 199.68
1.1	Total de PRELIMINARES ** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **		1.00	\$ 199.68		\$ 199.68
1.2	CIMENTACION		1.00	\$ 14,161.94		
2.01	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA CIMENTACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE: AFINE, HERRAMIENTA, RETIRO Y APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.34	\$ 64.18	SESENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 21.82
2.02	HABILITADO Y ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 ARMADA CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.00	\$ 51.53	CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.	\$ 1,442.84
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	28.73	\$ 45.17	CUARENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.	\$ 1,297.73
2.04	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE #3 @1.00 M. EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	43.33	\$ 33.60	TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.	\$ 1,455.89
<b>TOTAL DE HOJA :</b>						\$ 4,417.96
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>						\$ 4,417.96

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.  
R.P.TE. LEGAL EDGAR CEBENA MARTINEZ

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and another at the bottom right.



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS  
**CANARO**

S.A. DE CV

REG. CEN. 021005  
Calle Emilio Hargo No. 111, M. B. Zona Centro, APTA. S.L.R. C.P. 79160 TEL. 893 31 1 66 92  
+52 (91) 2881000 con fax 2881008 y 2881009

ADJ. POR INV. REST. A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

No. TAMPAMOLON-CDGM-SH-001/OP-IR/2021  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 4.00 M.  
EN LA LOCALIDAD SEDE TAMPAMOLON CORONA  
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
INICIO PROGRAMADO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 08 DE MAYO DE 2021  
PERIODO PROGRAMADO: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 26 DE ENERO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
2.05	HABILITADO Y ARMADO DE CASTILLO 12 X 12 ARMADO CON ARMEX 12X12.4 DESPLANTADOS DE CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	19.50	\$ 51.53	CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.	\$ 1,004.84
2.06	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CADENA DE DESPLANTE, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FLUJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	11.20	\$ 80.89	OCHENTA PESOS 89/100 M.N.	\$ 907.09
2.07	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE P.C.=200 KG/CM2 RN TMA 3/4" EN CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.67	\$ 2,288.85	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.	\$ 1,520.13
2.08	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE P.C.=200 KG/CM2 RN TMA 3/4" EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	2.87	\$ 2,288.85	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.	\$ 6,511.80
1.2	Total de CIMENTACION ** CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.**		1.00	\$ 14,161.94		\$ 14,161.94
1.3	ALBANILERIA Y ACABADOS		1.00	\$ 47,067.75		
3.01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ACABADO APARENTE, INCLUYE: REFUERZO DE ESCALERILLA @ 3 HILADAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	54.84	\$ 233.28	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.	\$ 12,746.42
3.02	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CASTILLOS ACABADO APARENTE, INCLUYE: FLUJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	11.22	\$ 80.89	OCHENTA PESOS 89/100 M.N.	\$ 908.71

TOTAL DE HOJA : \$ 23,898.79  
TOTAL ACUMULADO : \$ 28,016.75

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.  
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS  
**CANARO**  
S.A. DE C.V.

REG. C. E. E. 03706  
Calle Andrés Bello No. 116, Ed. El Comodoro, APTA. S.L.P. C.P. 75566 TEL: 45 16 48 52  
+52-81-2466000 www.canaro.com.mx contacto@canaro.com

ADJ. POR INV. REST. A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
No. TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/OP-IR/2021  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 8.00 M.  
EN LA LOCALIDAD SEDE TAMPAMOLON CORONA  
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
INICIO PROGRAMADO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 08 DE MAYO DE 2021  
PERIODO PROGRAMADO: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 26 DE ENERO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
3.03	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN TMA 3/4", EN CASTILLOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.22	2,268.85	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.	\$ 499.15
3.04	HABILITADO Y ARMADO DE CERRAMIENTO CCI DE 12x12 CMS CON ARMEX 12-20-4, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	ML	26.00	51.53	CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.	\$ 1,442.04
3.05	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FUJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	11.20	80.99	OCHENTA PESOS 99/100 M.N.	\$ 907.09
3.08	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200KG/CM2 RN TMA 3/4", EN CERRAMIENTOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.67	2,268.85	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.	\$ 1,520.13
3.07	APLANADO FINO EN FACHADA PRINCIPAL A PLOMO Y REGLA CON CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:10, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	165.01	126.94	CIENTO VEINTISEIS PESOS 94/100 M.N.	\$ 20,946.37
3.08	PINTURA VINILICA BLANCA MARCA BEREL LINEA KALOS TONE O SIMILAR PARA EXTERIOR EN FACHADA HASTA PRETL, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	165.01	49.07	CUARENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.	\$ 8,097.04
1.3	TOTAL de ALBAÑILERIA Y ACABADOS ** CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. **		1.00	\$ 47,067.76		\$ 47,067.76
1.4	LOSA DE AZOTEA		1.00	\$ 19,235.14		
4.01	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN LOSA DE AZOTEA ACABADO	M2	42.24	\$ 112.23	CIENTO DOCE PESOS 23/100 M.N.	\$ 4,740.60
<b>TOTAL DE HOJA :</b>						<b>\$ 36,153.22</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>						<b>\$ 66,169.97</b>

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.  
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

*[Handwritten signatures and initials]*



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS  
**CANARO**  
S.A. DE C.V.

REG. C.F.R. 033066  
Calle Juanito Hugo No. 111, M. B. Zona Centro, APTA. S.L.P. C.P. 77500 TEL. 01 98 5 44 52  
E-MAIL: canaroconstruccion@gmail.com

ADJ. POR INV. REST. A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
No. TAMPAMOLON-COSM-SH-001/OP-IP/2021  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 6.00 M.  
EN LA LOCALIDAD SEDE TAMPAMOLON CORONA  
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
INICIO PROGRAMADO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 08 DE MAYO DE 2021  
PERIODO PROGRAMADO: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 26 DE ENERO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
4.02	APARENTE, EN FRONTERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/4 EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE TRASLAPES, CORTES Y DESPERDICIOS	M2	42.24	65.57	SESENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.	\$ 2,769.66
4.03	HABILITADO Y ARMADO CON VARILLAS CORRUGADA DE DIÁMETRO 3/8" DE A.R. @0.60 MT EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS	KG	67.45	31.88	TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N.	\$ 2,150.31
4.04	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F.C.=200 KG/CM2 RN DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO Y CURADO	M3	4.22	2,266.85	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.	\$ 9,574.55
1.4	Total de LOSA DE AZOTEA ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.**		1.00	19,235.14		\$ 19,235.14
1.5	HERRERÍA		1.00	11,222.04		
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERÍA DE 0.90 X 2.15 M. CON LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	2.00	1,943.86	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.	\$ 3,887.72
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA TIPO CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE 1.50 X 1.25 M. DE ALTURA VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	4.00	1,833.58	UN MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.	\$ 7,334.32
1.5	Total de HERRERÍA ** ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N.**		1.00	11,222.04		\$ 11,222.04

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.  
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

TOTAL DE HOJA : \$ 25,716.59  
TOTAL ACUMULADO : \$ 91,886.55

*[Handwritten signatures and initials: "X", "M", "E", "F", "M", "A", "L"]*





CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS  
**CANARO**

S.A. DE C.V.

PROCESO DE LICITACION  
Calle Jardín Hidalgo No. 118, 4to. B. Zona Centro, 98244, S.L.P. C.P. 73900 TEL. 459 144 52  
4498881 contacto@construccioncanaro.com.mx

ADJ. POR INV. REST. A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
No. TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/HOP-IR/2021  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 8.00 M.  
EN LA LOCALIDAD SEDE TAMPAMOLON CORONA  
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
INICIO PROGRAMADO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 08 DE MAYO DE 2021  
PERIODO PROGRAMADO: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 26 DE ENERO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.00	\$ 1,400.23		
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON 2.00 SALIDAS DE CENTRO CON CAJA CUADRADA GALVANIZADA 3"3 CON SOQUET DE PORCELANA, 2.00 SALIDA DE CONTACTO CON CHALUPA GALVANIZADA Y 2.00 APAGADORES SENCILLO, INCLUYE: POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2", CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 1,400.23	UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 23/100 M.N.	\$ 1,400.23
1.6	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 23/100 M.N. **		1.00	\$ 1,400.23		\$ 1,400.23
1.7	LIMPIEZA DE OBRA		1.00	\$ 119.52		
7.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00	\$ 119.52	CIENTO DIECINUEVE PESOS 52/100 M.N.	\$ 119.52
1.7	Total de LIMPIEZA DE OBRA ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 52/100 M.N. **		1.00	\$ 119.52		\$ 119.52
1	Total de CONSTRUCCIÓN DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 * 8.00 M. ** UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **		15.00	\$ 93,406.30		\$ 1,401,094.50
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **						

\*\* UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. \*\*

Impuesto \$ 0.00  
Total \$ 1,401,094.50

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.  
R.P.T.E. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Impuesto \$ 0.00  
Total \$ 1,401,094.50

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A.

LIR No. TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/OP-IPR/2021  
 OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 8.00 M.  
 LOCALIDAD SEDE: TAMPAMOLON CORONA  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 28 DE ENERO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021  
 PLAZO DE PROGRAMACION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1	CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 * 8.00 M		15.00	\$ 97,796.40		
1.1	PRELIMINARES		1.00	\$ 210.88		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, PIDESPLANTE DE VIVIENDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	32.00	\$ 6.59	SEIS PESOS 59/100 M.N.	\$ 210.88
1.1	Total de PRELIMINARES ** DOSCIENTOS DIEZ PESOS 88/100 M.N.**		1.00	\$ 210.88		\$ 210.88
1.2	CIMENTACION		1.00	\$ 15,032.26		
2.01	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA CIMENTACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE: AFINE, HERRAMIENTA, RETIRO Y APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.34	\$ 65.81	SESENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.	\$ 22.38
2.02	HABILITADO Y ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 ARMADA CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.00	\$ 55.34	CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.	\$ 1,549.52
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-19 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	28.73	\$ 48.98	CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	\$ 1,407.20
2.04	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE #3 @1.00 M, EN LOSA DE CIMENTACION,	KG	43.33	\$ 35.77	TRENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	\$ 1,549.91

TOTAL DE HOJA : \$ 4,739.89  
 TOTAL ACUMULADO : \$ 4,739.89

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA  
 ADMINISTRADOR UNICO

*(Handwritten signatures and initials)*





CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A.

LIR No. TAMPAMOLON-CD8M-SH-001/OP-R/R/2021  
 OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00' x 8.00 M.  
 LOCALIDAD SEDE: TAMPAMOLON CORONA  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 26 DE ENERO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2021  
 PLAZO DE PROGRAMACION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
2.05	HABILITADO Y ARMADO DE CASTILLO 12 X 12 ARMADO CON ARMEX 12X12-4 DESPLANTADOS DE CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	19.50	\$ 51.34	CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.	\$ 1,079.13
2.06	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CADENA DE DESPLANTE, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	11.20	\$ 87.66	OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.	\$ 981.79
2.07	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC-200 KG/CM2 RN TMA 34" EN CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.87	\$ 2,394.84	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.	\$ 1,597.84
2.08	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC-200 KG/CM2 RN TMA 34" EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	2.87	\$ 2,394.84	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.	\$ 6,844.49
1.2	Total de CIMENTACION ** QUINCE MIL TREINTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **		1.00	\$ 15,032.26		\$ 15,032.26
1.3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS		1.00	\$ 49,552.70		
3.01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:5, ACABADO APARENTE, INCLUYE: REFLUERO DE ESCALERILLA @ 3 HILADAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	54.64	\$ 247.93	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.	\$ 13,546.90
3.02	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CASTILLOS ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMARRES, MATERIAL Y	M2	11.22	\$ 87.66	OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.	\$ 983.55
TOTAL DE HOJA :						\$ 25,033.70
TOTAL ACUMULADO :						\$ 29,773.69

ARO. GENARO CRUZ AZUARA  
 ADMINISTRADOR UNICO

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the document, including a large signature at the top left, a signature above the administrator name, and several initials at the bottom.



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

LIR No. TAMPAMOLON-CDSM-SH-001-OP-IR/2021  
 OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 x 8.00 M.  
 LOCALIDAD SEDE: TAMPAMOLON CORONA  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 26 DE ENERO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021  
 PLAZO DE PROGRAMACION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
<b>MANO DE OBRA</b>						
3.03	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/GCM2 RN TMA 3/4", EN CASTILLOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.22	2,384.84	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.	\$ 524.66
3.04	HABILITADO Y ARMADO DE CERRAMIENTO CC1 DE 12x12 CMS CON ARMEX 12-20-4, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	ML	28.00	55.34	CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.	\$ 1,549.52
3.05	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FUJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	11.20	87.56	OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.	\$ 981.79
3.06	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200KG/GCM2 RN TMA 3/4", EN CERRAMIENTOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.67	2,394.84	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.	\$ 1,597.84
3.07	APLANADO FINO EN FACHADA PRINCIPAL A PLOMO Y REGLA CON CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:10, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	165.01	131.76	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 76/100 M.N.	\$ 21,741.72
3.08	PINTURA VINILICA BLANCA MARCA BEREL LINEA KALOS TONE O SIMILAR PARA EXTERIOR EN FACHADA HASTA PRETIL, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	165.01	52.26	CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.	\$ 8,626.72
1.3	<b>Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b> ** CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **		1.00	\$ 49,552.70		\$ 49,552.70
1.4	<b>LOSA DE AZOTEA</b>		1.00	\$ 20,669.56		

TOTAL DE HOJA : \$ 35,022.25  
 TOTAL ACUMULADO : \$ 64,785.84

*[Handwritten signatures and initials]*

ARO. GENARO CRUZ AYUARA  
 ADMINISTRADOR UNIDO

*[Handwritten signatures and initials]*





CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A.

LIR No. TAMPAMOLON-CDSM-SH-001 IOP-IR/2021  
 OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 8.00 M.  
 LOCALIDAD SEDE: TAMPAMOLON CORONA  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 26 DE ENERO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2021  
 PLAZO DE PROGRAMACION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letras	Total
4.01	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN LOSA DE AZOTEA ACABADO APARENTE, EN FRONTERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	42.24	127.01	CIENTO VEINTISIETE PESOS 01/100 M.N.	\$ 5,364.90
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/4 EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE TRASLAPES, CORTES Y DESPERDICIOS	M2	42.24	60.89	SESENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.	\$ 2,592.15
4.03	HABILITADO Y ARMADO CON VARILLAS CORRUGADA DE DIAMETRO 3/8" DE A.R. @0.80 MT EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS	KG	87.45	23.93	TREINTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.	\$ 2,208.58
4.04	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA P.C.-200 KG/CM2 RN DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO Y CURADO	M3	4.22	2,304.84	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.	\$ 10,064.02
1.4	Total de LOSA DE AZOTEA ** VENITE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.**		1.00	20,889.66		\$ 20,889.66
1.5	HERRERIA		1.00	10,744.06		
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA DE 0.90 X 2.15 M. CON LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	2.00	1,945.61	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.	\$ 3,891.22
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO CORRENZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE 1.50 X 1.25 M. DE ALTURA, VINIL, TAJQUETES, TORNILLOS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	4.00	1,713.21	UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 21/100 M.N.	\$ 6,852.84

TOTAL DE HOJA : \$ 31,413.71  
 TOTAL ACUMULADO : \$ 96,209.66

ARO. GENARO CRUZ AGUIAR  
 ADMINISTRADOR UNIDO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

UR No. TAMPAMOLON-CDSIM-SH-001/QP-IR/2021  
 OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 6.00 M.  
 LOCALIDAD SEDE: TAMPAMOLON CORONA  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 26 DE ENERO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021  
 PLAZO DE PROGRAMACION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.5	Total de HERRERIA ** DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. **		1.00	\$ 10,744.06		\$ 10,744.06
1.6	INSTALACION ELECTRICA		1.00	\$ 1,463.67		\$ 1,463.67
6.01	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA CON 2.00 SALIDAS DE CENTRO CON CAJA CUADRADA GALVANIZADA, 3*3 CON SOQUET DE PORCELANA, 2.00 SALIDA DE CONTACTO CON CHALUPA GALVANIZADA Y 2.00 APAGADORES SENCILLO, INCLUYE: POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2", CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	\$ 1,463.67	UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.	\$ 1,463.67
1.8	Total de INSTALACION ELECTRICA ** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **		1.00	\$ 1,463.67		\$ 1,463.67
1.7	LIMPIEZA DE OBRA		1.00	\$ 123.18		\$ 123.18
7.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$ 123.18	CIENTO VEINTITRES PESOS 18/100 M.N.	\$ 123.18
1.7	Total de LIMPIEZA DE OBRA ** CIENTO VEINTITRES PESOS 18/100 M.N. **		1.00	\$ 123.18		\$ 123.18
1	Total de CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 * 6.00 M ** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **		15.00	\$ 97,796.40		\$ 1,466,946.00
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **					\$ 1,466,946.00

Impuesto \$ 0.00

TOTAL DE HOJA : \$ 1,370,736.45  
 TOTAL ACUMULADO : \$ 1,466,946.00

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA  
 ADMINISTRADOR UNIDO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A.

LIR No. TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/QP-IRZ021  
OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 8.00 M.  
LOCALIDAD SEDE: TAMPAMOLON CORONA  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 26 DE ENERO DE 2021  
FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021  
PLAZO DE PROGRAMACION: 75 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
						Total \$ 1'486,946.00

\*\* UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. \*\*

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
- Top left: A large signature with "tenbo" written below it.  
- Middle left: A signature.  
- Middle right: A signature.  
- Bottom left: A signature.  
- Bottom right: A signature.

*Handwritten signature:*  
ARQ. GENARO CRUZ AZUARA  
ADMINISTRADOR UNICO



AUTONSO DE JESUS RODRIGUEZ L. CAMPO

Reforma 1911, Col. El Porvenir, Ciudad Valles, San Luis Potosí,  
 Código Postal 79050 Correo electrónico: al.r.ocampo@hctecnaib.com

OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 6.00 M.  
 LOCALIDAD SEDE: TAMPAMOLON CORONA  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.  
 FECHA: 26 DE ENERO DE 2021

INV. REST. No TAMPAMOLON-CDGM-SH-001/OP-IR/2021  
 INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
 TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1	15.00 CUARTOS DORMITORIOS DUPLEX DE 4.00 * 6.00 M		15.00	\$ 103,167.26		
1.1	PRELIMINARES		1.00	\$ 222.72		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, PDESPLANTE DE VIVIENDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	32.00	\$ 6.96	SEIS PESOS 96/100 M.N.	\$ 222.72
1.1	Total de PRELIMINARES ** DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N. **		1.00	\$ 222.72		\$ 222.72
1.2	CIMENTACION		1.00	\$ 15,572.91		
2.01	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA CIMENTACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE: AFINE, HERRAMIENTA, RETIRO Y APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.34	\$ 68.86	SESENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$ 23.41
2.02	HABILITADO Y ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 ARMADA CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.00	\$ 57.67	CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.	\$ 1,614.76
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRODADA DE 6.6/10-10 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	28.73	\$ 50.97	CINCUENTA PESOS 97/100 M.N.	\$ 1,464.37
2.04	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE #3 @1.00 M, EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	43.33	\$ 37.45	TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.	\$ 1,622.71
2.05	HABILITADO Y ARMADO DE CASTILLO 12 X 12 ARMADO CON ARMEX 12X12-4 DESPLANTADOS DE CADENA DE	ML	19.50	\$ 57.67	CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.	\$ 1,124.57
<b>TOTAL DE HOJA :</b>						\$ 6,072.54
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>						\$ 6,072.54

ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**  
 Reforma 1911, Col. El Porvenir, Ciudad Valles, San Luis Potosí,  
 Código Postal 79050 Correo electrónico: al\_r\_ocampo@hctnet.net.com

OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 6.00 M.  
 LOCALIDAD SEDE: TAMPAMOLON CORONA  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.  
 FECHA: 26 DE ENERO DE 2021

INV. REST. No TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/OP-FRZ/2021  
 INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
 TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
2.06	DESPLANTE INCLUYE CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	11.20	\$ 94.39	NOVENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.	\$ 1,057.17
2.07	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CADENA DE DESPLANTE, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FLUJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	0.67	\$ 2,448.00	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 1,640.16
2.08	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/GCM2 RN TMA 3/4" EN CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	2.87	\$ 2,448.00	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 7,025.76
1.2	<b>Total de CIMENTACION</b> ** QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.**		1.00	\$ 15,572.91		\$ 15,572.91
1.3	<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>		1.00	\$ 52,849.26		
3.01	MURO DE BLOCC DE CONCRETO 12x20x40 CMS, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ACABADO APARENTE, INCLUYE: REFUERZO DE ESCALERILLA @ 3 HILADAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	54.84	\$ 260.80	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.	\$ 14,239.18
3.02	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CASTILLOS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FLUJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	11.22	\$ 94.39	NOVENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.	\$ 1,059.06
3.03	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/GCM2 RN TMA 3/4", EN CASTILLOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.22	\$ 2,448.00	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 538.56
3.04	HABILITADO Y ARMADO DE CERRAMIENTO CC1 DE 12x12 CMS CON ARMEX 12-20-4, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	MIL	28.00	\$ 57.67	CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.	\$ 1,614.76
<b>TOTAL DE HOJA :</b>						\$ 27,174.66
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>						\$ 33,247.19

**ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signatures and initials]*



**ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**

Rectoría 1911, Col. El Porvenir, Ciudad Valles, San Luis Potosí,

Código Postal 79050 Correo electrónico: al\_r\_ocampo@hctvmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 8.00 M.  
 LOCALIDAD SEDE: TAMPAMOLON CORONA  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.  
 FECHA: 28 DE ENERO DE 2021

INV. REST. No TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/CP-RR/2021  
 INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
 TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
3.05	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	11.20	\$ 94.38	NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.	\$ 1,057.17
3.06	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200KG/CM2 RN TMA 3/4", EN CERRAMIENTOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.67	\$ 2,448.00	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 1,640.16
3.07	APLANADO FINO EN FACHADA PRINCIPAL A PLOMO Y REGLA CON CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:10, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	165.01	\$ 141.30	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.	\$ 23,315.91
3.08	PINTURA VINILICA BLANCA MARCA BEREL LINEA KALOS TONE O SIMILAR PARA EXTERIOR EN FACHADA HASTA PRETIL, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	165.01	\$ 55.66	CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	\$ 9,184.46
1.3	TOTAL de ALBAÑILERIA Y ACABADOS ** CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **		1.00	\$ 52,649.26		\$ 52,649.26
1.4	LOSA DE AZOTEA		1.00	\$ 21,463.56		
4.01	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN LOSA DE AZOTEA ACABADO APARENTE, EN FRONTERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	42.24	\$ 134.53	CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.	\$ 5,682.55
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-8/4 EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE TRASLAPES, CORTES Y DESPERDICIOS	M2	42.24	\$ 72.22	SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.	\$ 3,050.57
4.03	HABILITADO Y ARMADO CON VARILLAS CORRUGADA DE DIAMETRO 3/8" DE A.R. @0.80 MT EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS	KG	67.45	\$ 35.58	TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.	\$ 2,399.87
4.04	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC=200	M3	4.22	\$ 2,448.00	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	\$ 10,330.56
<b>TOTAL DE HOJA :</b>						\$ 56,861.26
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>						\$ 89,968.44

ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**  
 Reforma 1911, Col. El Pervenir, Ciudad Valles, San Luis Potosí,  
 Código Postal 79050 Correo electrónico: al.f.ocampo@elctraht.com

OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 9.00 M,  
 LOCALIDAD SEDE: TAMPAMOLON CORONA  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.  
 FECHA: 26 DE ENERO DE 2021

INV. REST. No TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/OP-IR/2021  
 INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
 TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.4	KG/CM2 RN DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO Y CURADO Total de LOSA DE AZOTEA ** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.**		1.00	\$ 21,463.55	OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 21,463.55
1.5	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA DE 0.90 X 2.15 M, CON LAMINA CAL 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	1.00	\$ 11,595.68	DOS MIL SIETE PESOS 80/100 M.N.	\$ 11,595.68
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA DE 0.90 X 2.15 M, CON LAMINA CAL 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	2.00	\$ 2,007.80	DOS MIL SIETE PESOS 80/100 M.N.	\$ 4,015.60
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE 1.50 X 1.25 M, DE ALTURA, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	4.00	\$ 1,895.02	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.	\$ 7,580.08
1.5	Total de HERRERIA ** ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.**		1.00	\$ 11,595.68		\$ 11,595.68
1.6	INSTALACION ELECTRICA SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA CON 2.00 SALEDAS DE CENTRO CON CALA CUADRADA GALVANIZADA 3-3 CON SOQUET DE PORCELANA, 2.00 SALIDA DE CONTACTO CON CHALUPA GALVANIZADA Y 2.00 APAGADORES SENCILLO, INCLUYE: POLIDUCTO AMARILLADO DE 1/2" CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	\$ 1,534.48	UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.	\$ 1,534.48
1.6	Total de INSTALACION ELECTRICA ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.**		1.00	\$ 1,534.48		\$ 1,534.48
1.7	LIMPIEZA DE OBRA		1.00	\$ 128.66		\$ 128.66
<b>TOTAL DE HOJA : \$ 13,130.16</b> <b>TOTAL ACUMULADO : \$ 103,038.80</b>						

**ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**  
 Reforma 1911, Col. El Porvenir, Ciudad Valles, San Luis Potosí,  
 Código Postal 79050 Correo electrónico: alr.ocampo@hctvall.com

OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 \* 6.00 M.  
 LOCALIDAD SEDE: TAMPAMOLON CORONA  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.  
 FECHA: 28 DE ENERO DE 2021

INV. REST. No TAMPAMOLON CDSM-9H-061/QP-1R/2021  
 INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021  
 TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
7.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$ 129.66	CIENTO VENTIOCHO PESOS 66/100 M.N.	\$ 129.66
17	Total de LIMPIEZA DE OBRA ** CIENTO VENTIOCHO PESOS 66/100 M.N. **		1.00	\$ 129.66		\$ 129.66
1	Total de 15.00 CUARTOS DORMITORIOS DUPLEX DE 4.00 * 6.00 M. 8.00 M. ** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 90/100 M.N. **		15.00	\$ 103,167.26		\$ 1,547,508.90
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 90/100 M.N. **					\$ 1,547,508.90
	** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 90/100 M.N. **					\$ 1,547,508.90
						\$ 0.00
						\$ 1,547,508.90

  
  
  
  
  
  


**ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**  
 ADMINISTRADOR UNICO