



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

LR. No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008OP-JR/R33/2021
 OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA PENNA
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

FECHA DE PRESENTACION: 13 DE MAYO DE 2021
 FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 12 DE AGOSTO DE 2021
 PLAZO DE PROGRAMACION: 70 DIAS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
II	PISOS					
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE BANQUETAS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME	M2	428.00	16.34	Dieciseis pesos 34/100 M.N.	\$ 6,983.52
2	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARRERO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	66.48	479.00	Cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.	\$ 32,801.92
3	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	128.40	367.44	Trescientos ochenta y siete pesos 44/100 M.N.	\$ 48,747.30
4	COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENOVANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA	M2	428.00	107.10	Ciento siete pesos 10/100 M.N.	\$ 45,838.80
5	PISO DE 10 CM DE CONCRETO F'c-150 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACABADO RAYADO FINO CON BOLTEADOR 5"	M2	428.00	499.50	Cuatrocientos noventa y nueve pesos 50/100 M.N.	\$ 213,786.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE COLOCACION DE SILETAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	428.00	62.79	SeSENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.	\$ 26,874.12

Total de PISOS

** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. **

\$ 376,041.66

TOTAL DE HOJA : \$ 376,041.66
 TOTAL ACUMULADO : \$ 376,041.66

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNIDO

[Signature]

Blanca Patricia Barrera

[Signature]

[Signature]



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

LR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-068/OP-IR/R33/2021
 OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
 EN LA COLONIA LA PERLA
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

FECHA DE PRESENTACION: 13 DE MAYO DE 2021
 FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 12 DE AGOSTO DE 2021
 PLAZO DE PROGRAMACION: 70 DIAS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
7	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE PAVIMENTACION), INCLUYE 10 CM DE DESPALME	M2	1,211.50	16.34	DIECISEIS PESOS 34/100 M.N.	\$ 19,795.91
8	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD,INCLUYE APINE DE TALUD Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	64.20	479.00	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 30,751.80
9	COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL, RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	1,211.50	107.10	CIENTO SIETE PESOS 10/100 M.N.	\$ 129,751.65
10	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	64.20	387.44	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	\$ 24,873.65
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: COLOCACION DE SILETAS,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1,211.50	62.79	SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.	\$ 76,070.06
12	CONSTRUCCION DE PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F.C.= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 : INCL.: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALUCA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	191.72	3,905.90	TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.	\$ 724,499.47
13	DEMOICION DE PAVIMENTO EXISTENTE DE CONCRETO CON	M3	133.50	434.86	CUATROCIENTOS TREINTA Y	\$ 58,053.81

TOTAL DE HOJA : \$ 1'063,796.37
 TOTAL ACUMULADO : \$ 1'439,838.03

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO

Martha Patricia Carrero

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-009/OP-IP/R/33/2021
 OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
 EN LA COLONIA LA PENIA
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

FECHA DE PRESENTACION: 13 DE MAYO DE 2021
 FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 12 DE AGOSTO DE 2021
 PLAZO DE PROGRAMACION: 70 DIAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
14	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS	M3	173.84	187.79	CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.	32,607.86
15	GUARNICION DE CONCRETO DE 15 X 40 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA. F.C= 150 KG/CM2. INCLUYE CIMER, ARMEX 12X15 DE REFUERZO PARA TEMPERATURA MANO DE OBRA Y MATERIALES.	ML	422.00	412.18	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 18/100 M.N.	173,939.96
Total de PAVIMENTOS						
** UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **						
LIII	MUROS					\$ 1'270,344.19
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK DE 15X20 X40 CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX	M2	61.00	527.00	QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.	32,147.00
17	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APLE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRAANTE Y ESCOMBERO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	10,296.82	DEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.	10,296.82
Total de MUROS						
** CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **						
Total de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO						
** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 67/100 M.N. **						

Subtotal de Presupuesto
 ** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 67/100 M.N. **

Impuesto \$ 270,211.16
 TOTAL DE HOJA : \$ 248,981.64
 TOTAL ACUMULADO : \$ 1'688,819.67

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO

Martha Patricia Gomez

ats



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

UR. No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-IP/R33/2021
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA COLONIA LA PENIA
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

FECHA DE PRESENTACION: 13 DE MAYO DE 2021
FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 12 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO DE PROGRAMACION: 70 DIAS

** UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS 82/100 M.N. **

Total \$ 1'959,030.82

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

Elab

Vertha Patricia Cano
arts

ARO. GENARO GRUZ AZUARA
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. DE C.V.

RFC: C-38-131103
Calle Jardín Hidalgo No. 1 B. Pte. E. Zona Canar, APT. 5 S.L.P. C.P. 23560 TEL. 46 36 8 66 92
+52-56-23890300 fax: 23890301 correo: info@canaro.com

DE LA ADJ. POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS No: TAMPAMOLON-CDGM-SE-008/OP-IFR/R33/2021
DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA COLONIA LA PEÑA DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 04 DE JUNIO DE 2021
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO PROGRAMADO: 70 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A. 13 DE MAYO DE 2021

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
II	PISOS					
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE BANQUETAS), INCLUYE 10 CM DE DESPALME	M2	428.00	17.11	DECSETE PESOS 17/100 M.N.	\$ 7,323.08
2	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	68.48	501.51	QUINIENTOS UN PESOS 51/100 M.N.	\$ 34,343.40
3	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	128.40	405.65	CUATROCIENTOS CINCO PESOS 65/100 M.N.	\$ 52,085.46
4	COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	428.00	112.13	CIENTO DOCE PESOS 13/100 M.N.	\$ 47,991.64
5	PISO DE 10 CM DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: MATERIALES, ACABARROS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CAMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACABADO RAYADO FINO CON BOLTADOR 5"	M2	428.00	522.99	QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N.	\$ 223,835.44
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA	M2	428.00	65.74	SESENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	\$ 28,136.72
TOTAL DE HOJA :						\$ 393,715.74
TOTAL ACUMULADO :						\$ 393,715.74

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Martha Patricia Carrasco

GT

[Signature]

MS

[Signature]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. DE C.V.

Carretera Hidalgo Av. 18 y M. D. San Carlos, 98743 S.L.P. C.P. 2094 TEL: 483 16 1 69 33
E-MAIL: canaro@construccioncanaro.com

DE LA ADJ. POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS:
TRES CONTRATISTAS No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-0088OP-IPR33/2021
DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA COLONIA LA PEÑA DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 04 DE JUNIO DE 2021
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO PROGRAMADO: 70 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 13 DE MAYO DE 2021

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ELECTROSOLIDADA 6X6-10/10, INCLUYE: COLOCACION DE SILETAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Total de PISOS

** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 74/100 M.N. **

PAVIMENTOS

\$ 393,715.74

7 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE PAVIMENTACION), INCLUYE 10 CM DE DESPALME M2 1,211.50 \$ 17.11 DIECISIETE PESOS 11/100 M.N. \$ 20,728.77

8 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE APINE DE TALUD Y ACARRERO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE M3 64.20 \$ 501.51 QUINIENTOS UN PESOS 51/100 M.N. \$ 32,196.94

9 COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL, RENOVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA. M2 1,211.50 \$ 112.13 CIENTO DOCE PESOS 13/100 M.N. \$ 135,845.49

10 SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA M3 64.20 \$ 405.65 CUATROCIENTOS CINCO PESOS 65/100 M.N. \$ 26,042.73

11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLIDADA 6X6-10/10, INCLUYE: COLOCACION DE SILETAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA M2 1,211.50 \$ 65.74 SESENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. \$ 79,644.01

TOTAL DE HOJA : \$ 294,457.94
TOTAL ACUMULADO : \$ 686,173.86

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
RPTE LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Martha Patricia Cane

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. DE C.V.

Calle Jacinto Hueso No. 1 B. M. B. Zona Centro. 8114, S.L.P. C.P. 23900 TEL. 49 76 5 88 52
e-mail: canaro@canaro.inmobiliarias.com

DE LA ADJ. POR IMITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS No: TAMPAMOLON-CD9M-SE-008/OP-IP/R/33/2021
DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA COLONIA LA PEÑA DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

INICIO PROGRAMADO: 04 DE JUNIO DE 2021
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO PROGRAMADO: 70 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 13 DE MAYO DE 2021

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
12	CONSTRUCCION DE PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 ; INCL.: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	181.72	4,194.28	CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.	\$ 762,184.56
13	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE DE CONCRETO CON MAQUINA	M3	133.50	455.30	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.	\$ 60,782.55
14	RETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS	M3	173.64	196.62	CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.	\$ 34,141.10
15	GUARNICION DE CONCRETO DE 15 X 40 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA, ARMEX 12X15 DE REFUERZO PARA TEMPERATURA MANO DE OBRA Y MATERIALES.	ML	422.00	431.55	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 55/100 M.N.	\$ 182,114.10

Total de PAVIMENTOS

** UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 25/100 M.N. **

Muros

16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAURO DE BLOCK DE 15X20 X40 CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX	M2	61.00	551.77	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.	\$ 33,857.97
----	---	----	-------	--------	---	--------------

[Handwritten signatures]

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

TOTAL DE HOJA : \$ 1'072,980.26
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'761,953.96

Martha Patricia Canaro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cds

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. DE C.V.

REG. COCOTR 023 093
Calle Jardín Hidalgo No. 116, Int. B, Zona Centro, AHA S.L.P. C.P. 79000 TEL. 40 36 8 66 70
E-mail: canaro@canaro.com.mx

DE LA ADJ. POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS No: TAMPAMOLON-CDSIA-SE-008/OP-IR/R/33/2021
DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA COLONIA LA PENYA DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 04 DE JUNIO DE 2021
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO PROGRAMADO: 70 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 13 DE MAYO DE 2021

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
17	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILÉ Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRAANTE Y ESCOMERO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	7,140.24	SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 24/100 M.N.	\$ 7,140.24
	Total de Muros					\$ 40,798.21
	** CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **					
	Total de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					\$ 1,758,194.20
	** UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					\$ 1,765,194.20
	** UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **					
	** DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS 27/100 M.N. **					
						Impuesto \$ 282,911.67
						Total \$ 2,051,105.27

Wendha Patricia Gans

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
RPTE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De la Piedra

CALLE REFORMA No 34, COLONIA PROGRESO, TAQO UJUM DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 70940
P.O. BOX 118

MAIL: piedra.jackson@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTACION CON CURCME U HIDRAULICA
EN LA COLONIA LA PEÑA,
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
ADJ. POR INV. RESTRINGIDA No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-006/OP-IFR/33/2021

FECHA: 13 DE MAYO DE 2021
INICIO: 04 DE JUNIO DE 2021
TERMINACION: 12 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
II	PISOS					
1	LIMPA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE BANQUETAS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME	M2	428.00	18.05	DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N.	\$ 7,728.88
2	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARRERO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	68.48	529.30	QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.	\$ 36,246.48
3	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	128.40	428.12	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 54,970.61
4	COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD. INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA	M2	428.00	118.35	CIENTO DIECIOCHO PESOS 35/100 M.N.	\$ 50,653.80
5	PISO DE 10 CM DE CONCRETO FC-150 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACABADO RAYADO FINO CON BOLTEADOR 5"	M2	428.00	551.55	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.	\$ 236,083.40
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: COLOCACION DE SILETAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	428.00	69.38	SESENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.	\$ 29,694.64
Total de PISOS						\$ 415,358.59
** CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.**						\$ 415,358.59
TOTAL DE HOJA :						\$ 415,358.59
TOTAL ACUMULADO :						\$ 415,358.59

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA

Patricia Carrero

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE REFORMA No 34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLON DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 70640
 P.C. V.P. H28080118

MAIL: lapiedra.jackson@hctmoll.com



OBRA: PAVIMENTACION CON CURRANTE Y HERRAJE
 EN LA COLONIA LA PEÑA,
 TAMPOLON CORONA, S.L.P.
 ADJ. POR INV. RESTRINGIDA No: TAMPOLON-CDSM-9E-006/OP-IR/R33/2021

FECHA: 13 DE MAYO DE 2021
 INICIO: 04 DE JUNIO DE 2021
 TERMINACION: 12 DE AGOSTO DE 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
6	PAVIMENTOS					
7	LIMPA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE PAVIMENTACION). INCLUYE 10 CM DE DESPALME	M2	1,211.50	18.06	Dieciocho pesos 06/100 M.N.	\$ 21,879.69
8	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD,INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	64.20	529.30	QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.	\$ 33,981.06
9	COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENVIELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	1,211.50	118.35	CIENTO DIECIOCHO PESOS 35/100 M.N.	\$ 143,381.02
10	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	64.20	428.12	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 27,485.30
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: COLOCACION DE SILETAS,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1,211.50	69.38	SESENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.	\$ 84,053.87
12	CONSTRUCCION DE PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC- 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00, INCL.: ELABORACION DE CONCRETO, CIMENTA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	181.72	4,405.52	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 52/100 M.N.	\$ 800,571.09

TOTAL DE HOJA : \$ 1'114,362.03
 TOTAL ACUMULADO : \$ 1'528,710.62

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

GA

[Signature]

Wendha Patricia Cano

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE RETORAMA No 24, COLONIA PROGRESO, TAMPOLON DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 76940
R.F.C. VPI4789690 1N5
MAIL: pedra.jackson@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTACION CON CUNURTE TU HURVULU
EN LA COLONIA LA PEÑA,
TAMPOLON CORONA, S.L.P.
ADJ. POR INV. RESTRINGIDA No: TAMPOLON-CDSM-9E-008/OP-IP/R33/2021

FECHA: 13 DE MAYO DE 2021
INICIO: 04 DE JUNIO DE 2021
TERMINACION: 12 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
13	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE DE CONCRETO CON MAQUINA	M3	133.50	480.52	CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 52/100 M.N.	\$ 64,148.42
14	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS	M3	173.84	207.51	DOSCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 36,032.04
15	GUARNICION DE CONCRETO DE 15 X 40 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA P.C.= 150 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA, ARMEX 12X15 DE REPUERZO PARA TEMPERATURA MANO DE OBRA Y MATERIALES.	ML	422.00	461.46	CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.	\$ 194,736.12

Total de PAVIMENTOS
** UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. ** \$ 1'406,269.81

16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK DE 15X20 X40 CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX	M2	61.00	569.34	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.	\$ 34,058.74
17	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	10,458.80	DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.	\$ 10,458.80

Total de MUROS
** CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 54/100 M.N. ** \$ 44,517.54

Total de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. ** \$ 1'986,146.74

Subtotal de Presupuesto
\$ 1'986,146.74

TOTAL DE HOJA : \$ 339,436.12
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'986,146.74

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA

Patricia Cano

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE REFORMA No. 34, COLONIA PROGRESO, TAMOJUAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 70040
P.C. VPH78000180

MAIL: pedro_jackson@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTACION CON CURBUCHE Y TIRAPALLAS

EN LA COLONIA LA PENA,

TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

ADJ. POR INV. RESTRINGIDA No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-IF/R33/2021

FECHA: 13 DE MAYO DE 2021
INICIO: 04 DE JUNIO DE 2021
TERMINACION: 12 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **						

** DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 06/100 M.N. **

Impuesto \$ 299,503.32
Total \$ 2,164,728.06

Wendia Patricia Cano

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA