



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

LR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-006/OP-IPR/R33/2021
 OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
 EN LA CALLE KANAGAO ZARAGOZA
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON C. S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 22 DE FEBRERO DE 2021
 FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021
 PLAZO DE PROGRAMACION: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
II	PISOS					
0001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE 10 CM DE DESPALME	M2	822.00 \$	16.34	DIECISEIS PESOS 34/100 M.N.	\$ 13,431.48
0002	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARRERO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	246.60 \$	479.00	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 118,121.40
0003	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	246.60 \$	387.44	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	\$ 95,342.70
0004	COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD. INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	325.35 \$	97.60	NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.	\$ 31,754.16
0005	PISO DE 10.0 CM DE CONCRETO FC-150 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CAMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACABADO RAYADO FINO CON BOLTEADOR 5"	M2	822.00 \$	499.50	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.	\$ 410,599.00
0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: COLOCACION DE SILETAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	822.00 \$	62.78	SESENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	\$ 51,613.38

TOTAL DE HOJA : \$ 721,062.12
 TOTAL ACUMULADO : \$ 721,062.12

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A.

UR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-006/OP/R/R33/2021
 OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON C. S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 22 DE FEBRERO DE 2021
 FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021
 PLAZO DE PROGRAMACION: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

Total de PISOS
 ** SETECIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.**

LII	PAVIMENTOS					
0007	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) INCLUYE 10 CM DE DESPALME	M2	351.50 \$	16.34	DECEISEIS PESOS 34/100 M.N.	\$ 5,743.51
0008	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE DE CONCRETO CON MAQUINA	M3	45.00 \$	434.86	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.	\$ 19,568.70
0009	RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS	M3	58.50 \$	187.79	CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.	\$ 10,985.72
0010	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	105.45 \$	479.00	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 50,510.55
0011	COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95%, PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	351.50 \$	97.60	NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.	\$ 34,306.40
0012	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	70.30 \$	387.44	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	\$ 27,237.03
0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE COLOCACION DE SILETAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	351.50 \$	62.79	SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.	\$ 22,070.69

TOTAL DE HOJA : \$ 170,422.60
 TOTAL ACUMULADO : \$ 891,474.72

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-9E-006/KP-IRRR33/2021
 OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON C. S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 22 DE FEBRERO DE 2021
 FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021
 PLAZO DE PROGRAMACION: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
0014	CONSTRUCCION DE PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F.C.- 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 ; INCL.: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	52.85	3,988.90	TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.	209,910.29
0015	GUARNICION DE CONCRETO DE 15 X 40 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.= 150 KG/CM2. INCLUYE CIMBRA, ARMEZ 12X15 DE REFUERZO PARA TEMPERATURA MANO DE OBRA Y MATERIALES.	M/L	774.00	412.18	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 18/100 M.N.	319,027.32
Total de PAVIMENTOS ** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 21/100 M.N. **						\$ 699,360.21
0016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO LLORON FORRADO DE CANTERA NARANJA DE 40X40 CON ESPEJO DE AGUA PARA ANUNCIOS DE BIENVENIDO TAMPAMOLON INCLUYE LUCES, BOMBA, PLANTAS, JARDENERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	LOTE	1.00	85,000.01	OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 01/100 M.N.	85,000.01
0017	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA COLADERA EN LA PARTE LATERAL DE BANQUETA ARAMDO CON ACERO DE REFUERZO DE 1/2"-3/8" Y 1/4"	M2	26.25	2,889.66	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.	75,827.32

TOTAL DE HOJA : \$ 689,764.94
 TOTAL ACUMULADO : \$ 1,581,239.66

[Handwritten signature]

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

UR No: TAMPAMOLON-CDSM-9E-008/OP-8R/R33/2021
 OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON C, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 22 DE FEBRERO DE 2021
 FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021
 PLAZO DE PROGRAMACION: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED URBANA CON UN BRAZO DE 50CMS Y POSTE DE 6 MTS INCLUTE ANCLA Y BASE DE CONCRETO	PIEZA	6.00	9,125.14	NUOVE MIL CIENTO VENTICINCO PESOS 14/100 M.N.	\$ 54,750.84
0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DEL NO. 12 PARA CABLEADO DE LAMPARAS URBANS	ML.	500.00	25.50	VENTICINCO PESOS 50/100 M.N.	\$ 12,750.00
0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK DE 15X20 X40 CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO CON ARNEX	M2	35.00	527.00	QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.	\$ 18,445.00
0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA PARA CREAR BANQUETA ESTAMPADA EN AREAS LIBRES DE DREN PLUVIAL ARMADAS CON VARILLAS	M2	39.00	2,015.00	DOS MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.	\$ 78,585.00
0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA ALCANTARILLA 1X1	PIEZA	2.00	8,564.00	OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	\$ 17,928.00
Total de FUENTE						
** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **						
Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS						
** UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **						
Impuesto						
Total \$ 282,191.76						
Total \$ 2,045,890.26						

** DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 26/100 M.N. **

[Handwritten signature]

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE FIEFOMA No 34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 79840
 RFC: VIFR88091ND
 MAIL: piedro.jackson@hotmail.com



OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 ADJ. POR INV/RESTRINGIDA No: TAMPAMOLON-COSM-SE-008/OP-RM/33/2021

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2021
 INICIO: 15 DE MARZO DE 2021
 TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
II	PISOS					
0001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME	M2	822.00	18.05	DIECIOCHO PESOS 05/100 M.N.	\$ 14,837.10
0002	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARRERO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	246.60	529.00	QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 130,451.40
0003	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	246.60	428.10	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.	\$ 105,589.46
0004	COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENOVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD. INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	325.36	108.00	CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 35,137.80
0005	PISO DE 10.0 CM DE CONCRETO F.C.-150 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACABADO RAYADO FINO CON BOLTEADOR 5"	M2	822.00	551.95	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.	\$ 453,702.90
0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: COLOCACION DE SILETAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	822.00	69.38	SESENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.	\$ 57,030.36
	Total de PISOS					\$ 796,729.02

TOTAL DE HOJA : \$ 796,729.02
 TOTAL ACUMULADO : \$ 796,729.02

[Handwritten signature]

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE REFORMA No. 24, COLONIA PROGRESO, TAMPOLAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 79640
 MEXICO TEL: 011 201 4788000
 MAIL: pedro.jackson@hotmail.com



OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 ADJ. POR INV/RESTRINGIDA No: TAMPAMOLON-CD8M-SE-006/OP-IR/23/2021

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2021
 INICIO: 15 DE MARZO DE 2021
 TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
** SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 027190 M.N. **						
LI	PAVIMENTOS					
0007	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)INCLUYE 10 CM DE DESPALME	M2	351.50 \$	18.05	DIECIOCHO PESOS 05/100 M.N.	\$ 6,344.59
0008	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE DE CONCRETO CON MAQUINA	M3	45.00 \$	480.52	CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 52/100 M.N.	\$ 21,623.40
0009	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLOCION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS	M3	58.50 \$	207.51	DOSCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 12,139.34
0010	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD,INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	105.45 \$	529.00	CUNIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 55,793.05
0011	COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	351.50 \$	108.00	CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 37,952.00
0012	SUADMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	70.30 \$	428.10	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.	\$ 30,096.43
0013	SUADMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: COLOCACION DE SILETAS,MANMO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	351.50 \$	69.36	SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.	\$ 24,387.07
0014	CONSTRUCCION DE PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	52.65 \$	4,405.52	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO	\$ 231,950.63
TOTAL DE HOJA :						\$ 420,285.80
TOTAL ACUMULADO :						\$ 1,217,919.52

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE REFORMA No. 34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLON DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 78040
 RFC: VP H780800 1M9
 MAIL: hpiedra.jackson@hotmail.com



OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 ADJ. POR INV.RESTRINGIDA No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-IRR/33/2021

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2021
 INICIO: 15 DE MARZO DE 2021
 TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

0015	HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F.C.= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 : INCL.: ELABORACION DE CONCRETO, Cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta.	ML	774.00	455.46	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.	\$ 352,526.04
------	---	----	--------	--------	---	---------------

Total de PAVIMENTOS ** SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 54/100 M.N. ** \$ 772,811.54

LIJ	FUENTE	LOTE	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
-----	--------	------	----------	-----------------	----------------	-------

0016	SUMINISTRO Y COL.OCACION DE MURO LLORON FORRADO DE CANTERA NARANJA DE 40X40 CON ESPEJO DE AGUA PARA ANUNCIO DE BIENVENIDO TAMPAMOLON INCLUYE LUCES, BOMBA, PLANTAS, JARDINERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	LOTE	1.00	93,924.99	NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VENTICUATRO PESOS 89/100 M.N.	\$ 93,924.99
------	--	------	------	-----------	--	--------------

0017	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA COLADERA EN LA PARTE LATERAL DE BANQUETA ARAMDO CON ACERO DE REFUERZO DE 1/2"-3/8"-Y 1/4"	M2	26.25	3,191.97	TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.	\$ 83,789.21
------	--	----	-------	----------	--	--------------

0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED URBANA CON UN BRAZO DE 50CMS Y POSTE DE 6 MTS INCLUYE ANCLA Y	PIEZA	6.00	10,083.28	SEIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.	\$ 60,499.68
------	---	-------	------	-----------	---	--------------

TOTAL DE HOJA : \$ 599,739.92
 TOTAL ACUMULADO : \$ 1,807,784.44

[Signature]

[Signature]

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE REFORMA No. 34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLON CORONA, S.L.P.
 R.F.C. VAP H780806 105
 MAIL: lapiedra.jackson@hokmail.com



OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 ADJ. POR INV. RESTINGIDA No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-006/OP-IR/R/33/2021

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2021
 INICIO: 15 DE MARZO DE 2021
 TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
BASE DE CONCRETO						
0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DEL NO. 12 PARA CABLEADO DE LAMPARAS URBANAS	ML	500.00	\$ 28.18	VEINTIOCHO PESOS 18/100 M.N.	\$ 14,090.00
0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK DE 15X20 X40 CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX	M2	35.00	\$ 582.33	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.	\$ 20,381.55
0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA PARA CREAR BANQUETA ESTAMPADA EN AREAS LIBRES DE DREN PLUVIAL ARMADAS CON VARILLAS	M2	39.00	\$ 2,226.57	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 57/100 M.N.	\$ 86,836.23
0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA ALCANTARILLA 1X 1	PIEZA	2.00	\$ 9,912.31	NOVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 31/100 M.N.	\$ 19,824.62
Total de FUENTE						
** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **						\$ 379,346.28
Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS						
** UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. **						\$ 1,948,806.84
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. **						\$ 1,949,896.84
Impuesto						\$ 314,821.89
Total						\$ 2,260,700.73

** DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 73/100 M.N. **

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

PROCESO DE REGISTRO
Calle Jumbo Hongo No. 115, Int. B. Zona Centro, Merida, S.L.P. C.P. 97000 TEL. 401 54 99 30
+52 (917) 500 00 00 correo: canaro@canaro.com.mx

DE LA ADJ. POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS No: TAMPA010LON-CDSM-SE-006/OP-IP/R/33/2021
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPA010LON C., S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
INICIO PROGRAMADO: 15 DE MARZO DE 2021
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021
PLAZO DE PROGRAMACION: 90 DIAS
TAMPA010LON CORONA, S.L.P. A 22 DE FEBRERO DE 2021

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
LI	PISOS					
0001	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS),INCLUYE 10 CM DE DESPALME	M2	822.00	17.10	DEICISIETE PESOS 10/100 M.N.	\$ 14,056.20
0002	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD,INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	246.60	501.27	QUINIENTOS UN PESOS 27/100 M.N.	\$ 123,813.18
0003	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	246.60	405.46	CUATROCIENTOS CINCO PESOS 46/100 M.N.	\$ 99,988.44
0004	COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	325.35	102.14	CIENTO DOS PESOS 14/100 M.N.	\$ 33,231.25
0005	PISO DE 10.0 CM DE CONCRETO F.C.-150 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARRREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICE, NIVELACION, CAMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACABADO RAYADO FINO CON BOLTEADOR 5"	M2	822.00	522.73	QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 73/100 M.N.	\$ 429,684.06
0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: COLOCACION DE SILETAS,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	822.00	65.71	SESENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.	\$ 54,013.62
	Total de PISOS					\$ 754,884.75

TOTAL DE HOJA : \$ 754,884.75
TOTAL ACUMULADO : \$ 754,884.75

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
RPTE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. de C.V.

REG. C.C.R. 123094
CALLE JUANITA HERRERA No. 18, P.O. Box 2070, ZONA S.L.R. CP 2500 TEL. 497 549 52
Email: canaro.construccion@igpnet.com

DE LA ADJ. POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS No: TAMPAOLON-CDSM-SE-006/OP-IR/R33/2021
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAOLON C., S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
INICIO PROGRAMADO: 15 DE MARZO DE 2021
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021
PLAZO DE PROGRAMACION: 90 DIAS
TAMPAOLON CORONA, S.L.P. A 22 DE FEBRERO DE 2021

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **						
III	PAVIMENTOS					
0007	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE 10 CM DE DESPALME	M2	351.50 \$	17.10	Diecisiete pesos 10/100 M.N.	\$ 6,010.65
0008	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE DE CONCRETO CON MACULINA	M3	45.00 \$	455.08	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.	\$ 20,478.60
0009	RETRÓ DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS	M3	58.50 \$	196.53	CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.	\$ 11,497.01
0010	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	105.45 \$	501.27	QUINIENTOS UN PESOS 27/100 M.N.	\$ 52,858.92
0011	COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTANDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	351.50 \$	102.14	CIENTO DOS PESOS 14/100 M.N.	\$ 35,902.21
0012	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	70.30 \$	405.46	CUATROCIENTOS CINCO PESOS 46/100 M.N.	\$ 28,503.84
0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: COLOCACION DE SILETAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	351.50 \$	65.71	SESENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.	\$ 23,097.06
0014	CONSTRUCCION DE PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	52.65 \$	4,172.29	CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS	\$ 219,671.07
TOTAL DE HOJA : \$ 396,019.36						
TOTAL ACUMULADO : \$ 1,152,606.11						

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.

RPTE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

CAROLINA MENDOZA No. 18, Int. B, Zona Centro, 98114, S.L.P. C.P. 23999 TEL. 469 3140 92
+whatsapp: canaro.construccion.edgarmartinez

DE LA ADJ. POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS No: TAMPAOLON-CDSM-SE-008/OP-FRR/33/2021
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAOLON C., S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, MUNICIPAL
INICIO PROGRAMADO: 15 DE MARZO DE 2021
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021
PLAZO DE PROGRAMACION: 90 DIAS
TAMPACION CORONA, S.L.P. A 22 DE FEBRERO DE 2021

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
BASE DE CONCRETO						
0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DEL NO. 12 PARA CABLEADO DE LAMPARAS URBANAS	ML	500.00	26.50	VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N.	\$ 13,250.00
0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK DE 18X20 X40 CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX.	M2	35.00	531.50	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.	\$ 19,302.50
0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA PARA CREAR BANQUETA ESTAMPADA EN AREAS LIBRES DE DREN PLUVIAL ARMADAS CON VARILLAS	M2	39.00	2,108.70	DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 70/100 M.N.	\$ 82,239.30
0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA ALCANTARILLA 1X 1	PIEZA	2.00	9,423.87	NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 87/100 M.N.	\$ 18,847.74
Total de FUENTE						
** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. **						\$ 359,241.47
Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS						
** UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N. **						\$ 1,845,710.48
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N. **						\$ 1,845,710.48

** DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS 16/100 M.N. **

Impuesto \$ 295,313.68
Total \$ 2,141,024.16

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ