



ESTRADA

PROYECTOS & CONSTRUCCIONES

Vanegas, S.L.P., a 18 de mayo del 2022.

C. María de Jesús Torres Ortiz.
 Presidente Municipal de Vanegas, S.L.P.
 PRESENTE:


Por este conducto me permito presentar a usted el presupuesto de los trabajos requerido para la construcción de alumbrado público en la Calle Damian Carmona y Aquiles Cerdan de la Cabecera Municipal de Vanegas, S.L.P.

Nº.	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD:	CANTIDAD:	P. UNITARIO:	IMPORTE:
1	Base piramidal 45 X 70 X 80 cm.	Pza.	12	\$ 2,441.32	\$ 29,295.84
2	Brazo galvanizado 38 mm X 1.8 m.	Pza.	24	\$ 673.91	\$ 16,173.84
3	Cable THW-LS calibre 12 AWG.	M.	312	\$ 34.32	\$ 10,707.84
4	Cable THW-LS calibre 14 AWG.	M.	156	\$ 23.93	\$ 3,733.08
5	Cable XLP 2X2 + 1X2.	M.	325	\$ 142.89	\$ 46,439.25
6	Conector tipo cuña.	Pza.	39	\$ 76.43	\$ 2,980.77
7	Excavación y relleno de zanjas.	M ³ .	64.82	\$ 193.99	\$ 12,574.43
8	Fotocontactor 2X30 amp. 220 volts.	Pza.	1	\$ 4,241.81	\$ 4,241.81
9	Luminaria tecnología LED 100 watts.	Pza.	24	\$ 5,572.96	\$ 133,751.04
10	Poliducto naranja 1 1/4".	M.	309	\$ 83.00	\$ 25,647.00
11	Poste cónico circular 7 m doble percha.	Pza.	12	\$ 9,052.62	\$ 108,631.44
12	Registro prefabricado de concreto 33 X 40 cm.	Pza.	14	\$ 1,074.61	\$ 15,044.54

NOTA: Los precios unitarios incluyen mano de obra, maniobras con grúa, fletes, etc.
 (Precios sujetos a cambio sin previo aviso.)

Subtotal: \$ 409,220.88
 IVA: \$ 65,475.34
TOTAL: \$ 474,696.22

Atentamente:


José Estrada García.
 Contratista.

Rivas Guillen No. 214
 Col. Forestal
 Tel. 88 290 84
 Cel. 488 110 2087

jose.estrada64@hotmail.com
 proyectosyconstruccionesestrada@outlook.com



MANTENIMIENTO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO.

VANEGAS, S.L.P., A 18 DE MAYO DE 2022.

C. MARÍA DE JESÚS TORRES ORTIZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO Y APROVECHO LA PRESENTE PARA PONER A SU CONSIDERACIÓN LA COTIZACIÓN QUE NOS FUE SOLICITADA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DAMIAN CARMONA Y AQUILES CERDAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P.

Nº:	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD:	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE:
1	BASE PIRAMIDAL 45 X 70 X 80 CM.	PZA.	12	\$ 2,517.98	\$ 30,215.76
2	BRAZO GALVANIZADO 38 MM X 1.8 M.	PZA.	24	\$ 695.07	\$ 16,681.68
3	CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG.	M.	312	\$ 35.40	\$ 11,044.80
4	CABLE THW-LS CALIBRE 14 AWG.	M.	156	\$ 24.68	\$ 3,850.08
5	CABLE XLP 2X2 + 1X2.	M.	325	\$ 147.38	\$ 47,898.50
6	CONECTOR TIPO CUÑA.	PZA.	39	\$ 78.83	\$ 3,074.37
7	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS.	M ³ .	64.82	\$ 200.08	\$ 12,969.19
8	FOTOCONTACTOR 2X30 AMP. 220 VOLTS.	PZA.	1	\$ 4,375.00	\$ 4,375.00
9	LUMINARIA TECNOLOGÍA LED 100 WATTS.	PZA.	24	\$ 5,747.95	\$ 137,950.80
10	POLIDUCTO NARANJA 1 1/4".	M.	309	\$ 85.61	\$ 26,453.49
11	POSTE CÓNICO CIRCULAR 7 M DOBLE PERCHA.	PZA.	12	\$ 9,336.87	\$ 112,042.44
12	REGISTRO PREF. DE CONCRETO 33 X 40 CM.	PZA.	14	\$ 1,108.35	\$ 15,516.90

SUBTOTAL: \$ 422,073.01
I.V.A.: \$ 67,531.68
TOTAL: \$ 489,604.69

ATENTAMENTE

ING. JUAN CARLOS OLIVA RANGEL.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

Ing. Juan Carlos Oliva Rangel
RFC: OIRJ791006HS6

Pról. Matamoros No. 1002
Tel: 488 129 14 34 Cel: 488 120 62 62

C.P. 78740 Col. Republica
email: jcartosor1@hotmail.com



ING. JOSÉ JESÚS ZUÑIGA ZAVALA
R.F.C. ZUZI-780914-HW4 CED. PROF. 4044296
CUAUHTÉMOC #410, COL. CENTRO
TEL: (488)882 18 1 5; 488 109 64 22
MATEHUALA, S.L.P.

Matehuala, S.L.P., a 18 de mayo de 2022.


Municipio de Vanegas, S.L.P.
Presidente Municipal.

Por este medio pongo a su consideración el presupuesto de los trabajos requeridos para llevar a cabo la construcción de alumbrado público en la Calle Damian Carmona y Aquiles Cerdan de la Cabecera Municipal de Vanegas, S.L.P., que tan amablemente nos fue solicitado.

Nº:	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD:	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE:
1	Base piramidal 45 X 70 X 80 cm.	Pza.	12	\$ 2,544.04	\$ 30,528.48
2	Brazo galvanizado 38 mm X 1.8 m.	Pza.	24	\$ 702.26	\$ 16,854.24
3	Cable THW-LS calibre 12 AWG.	M.	312	\$ 35.77	\$ 11,160.24
4	Cable THW-LS calibre 14 AWG.	M.	156	\$ 24.94	\$ 3,890.64
5	Cable XLP 2X2 + 1X2.	M.	325	\$ 148.91	\$ 48,395.75
6	Conector tipo cuña.	Pza.	39	\$ 79.65	\$ 3,106.35
7	Excavación y relleno de zanjas.	M3.	64.82	\$ 202.15	\$ 13,103.36
8	Fotocontactor 2X30 amp. 220 volts.	Pza.	1	\$ 4,420.28	\$ 4,420.28
9	Luminaria tecnología LED 100 watts.	Pza.	24	\$ 5,807.44	\$ 139,378.56
10	Poliducto naranja 1 1/4".	M.	309	\$ 86.50	\$ 26,728.50
11	Poste cónico circular 7 m doble percha.	Pza.	12	\$ 9,433.51	\$ 113,202.12
12	Registro prefabricado de concreto 33X40 cm.	Pza.	14	\$ 1,119.82	\$ 15,677.48

subtotal: \$ 426,446.00
iva: \$ 68,231.36
TOTAL: \$ 494,677.36

Atentamente:


Ing. José Jesús Zuñiga Zavala.
Contratista.