



LICENCIA DE CONSTRUCCION

FOLIO: 012

DATOS DEL PROPIETARIO O POSEEDOR	PERITO
NOMBRE: MA. GUADALUPE SILVA MONTOYA DOMICILIO: CALLE S/N COLONIA: ALAQUINES, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TELEFONO: _____ FIRMA: _____	NOMBRE: _____ CARGO: _____ No. DE REGISTRO: _____ DOMICILIO: _____ FIRMA: _____

DATOS DEL PREDIO		TIPO DE OBRA	SUP. A CONSTRUIR EN M2																										
UBICACIÓN: CALLE ARENAL S/N CASI ESQ. CON CALLE AGUA MARINA POBLACION: CABECERA MUNICIPAL COLONIA: Bo. LAS BRISAS ALINEACION No. ____ No. INSCRIPCION: _____ TOMO FECHA: _____ No. DE ACTA SERVICIO DE AGUA: N/A DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION: CONSTRUCCION DE CASA HABITACION DE 2 PLANTAS INCLUE EXCAVACION, ZAPATA AISLA DA, CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA, CADENA DE DESPLANTE, MURO DE BLOCK. CADENA DE CERRAMIENTO, PISO FIRME, LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, DALAS	BARDEO <input type="checkbox"/> CONSTRUCCION <input checked="" type="checkbox"/> REPARACION <input type="checkbox"/> DEMOLICION <input type="checkbox"/> No. DE CAJONES DE ESTABLECIMIENTO EN CASO DE: CONDOMINIO: _____ SUP. USO EXCLUSIVO: _____ SUP. USO COMUN: _____	<table border="1"> <tr><td>SOTANO</td><td></td><td>M2</td></tr> <tr><td>PLANTA BAJA</td><td></td><td>M2</td></tr> <tr><td>1° NIVEL</td><td>100</td><td>M2</td></tr> <tr><td>2° NIVEL</td><td>100</td><td>M2</td></tr> <tr><td>3° NIVEL</td><td></td><td>M2</td></tr> <tr><td>4° NIVEL</td><td></td><td>M2</td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td><td>M2</td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td><td>M2</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td></td><td>M2</td></tr> </table>	SOTANO		M2	PLANTA BAJA		M2	1° NIVEL	100	M2	2° NIVEL	100	M2	3° NIVEL		M2	4° NIVEL		M2	OTROS		M2	OTROS		M2	TOTAL		M2
SOTANO		M2																											
PLANTA BAJA		M2																											
1° NIVEL	100	M2																											
2° NIVEL	100	M2																											
3° NIVEL		M2																											
4° NIVEL		M2																											
OTROS		M2																											
OTROS		M2																											
TOTAL		M2																											

S.S.A. SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD PÚBLICA DEL EDO. DELEGACION FEDERAL DE LA SEC. DE COM. Y FORM. IND.

AUTORIZACION SANITARIA No. _____ <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table> FIRMA: _____				DIA	MES	AÑO	SELLO 	AUTORIZACION DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD. OF. No. _____ FECHA _____ GAS L.P. OF. No. _____ FECHA _____	SELLO C. PATRICIO APARICIO QUEZADA DIRECTOR OBRAS PUBLICAS
DIA	MES	AÑO							

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZA ESTA LICENCIA VIGENTE

DIA	MES	AÑO
02	03	2023
30	12	2023

RECIBO OFICIAL No. _____

OBSERVACIONES:



H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tamasopo
San Luis Potosí.

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

RFC: MTS860201TG5

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: MIGUEL HIDALGO 316, C.P 79700, ZONA CENTRO,
TAMASOPO, TAMASOPO, S.L.P., México

Telefono

Correo



TESORERÍA MUNICIPAL
TAMASOPO, S.L.P.

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE 75210	03/Mar/2023 09:42:03	79700	4.0

CLIENTE

Nombre: MA. GUADALUPE SILVA MONTOYA

RFC: XAXX010101000

Telefono:

Correo:

Uso CFDI: S01 Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales

Dirección: DOMICILIO CONOCIDO SN, Col. ALAQUINES, C.P 79700, TAMASOPO, TAMASOPO, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO

Condición de Pago	Método de Pago	Forma Pago	Moneda
PUE -	Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	V. Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	C62 - Uno	93151516 - Permiso de construcción	LICENCIA Y PERMISO PARA CONSTRUCCION PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCCIÓN NIVEL 1, 100 M2. CONSTRUCCIÓN NIVEL 2, 100 M2.	\$1,000.00	\$0.00	IVA -	\$1,000.00

Cantidad con letra mil Pesos 00/100 M.N.	Subtotal:	\$1,000.00
Observaciones	Descuentos:	\$0.00
	I.V.A.:	\$0.00
	RET. IVA	\$0.00
	Total:	\$1,000.00

Tipo Relación	CFDI Relacionado
---------------	------------------

Folio Fiscal	CSD del SAT	Fecha y hora de certificación	CSD del emisor
F684ED0F-CC23-4AC5-9B85-C96B9DCD4A6D	00001000000505142236	2023-03-03T09:42:06	00001000000516103538

Sello digital del CFDI


3nRnjwDzDluf+CuaMAvs4Zl2KVOpKyqD/yI00pg6xM0akBw5bv7eSjCIY1C+10ldVv4R6G/TEzuaNL MksCZheM5ROGeWpVg5sOcjBNaTDekMorAICWvMG0Kocv3/Sa
3Dihw3NwEEnwYQWAb3ZlwOxhbmrdap5by++akDKZgZlvnqJQRda02TgZlaWPP+T8cbrGegA8hl+rtNwaVBZyQMLvZMC6HqS+PrjA535eh7vbjom0fso5NGDCUIOKgg7E
uLhRW7nY1yGPskOeHoAwdfvU4CTAgQMUIyKSBZ/3+gVGNmthdRGQRzvtqWUopJhy3Q==

Sello del SAT

/CC45hZwZLUSYgyn35W1XyB34zjyDkDD8W20aw6MUQqHcidZ3EvOCJaksyym20PpSZvz8epI7ghGEzKA2w89BaHx54hXlypXro7W3ecY1Uhw93rP3TOFrtbvWwQA
DvyYO7pt0TKLORR+K0H+Jdc1M5c+7VzIE+g7Dp0hOp8hmWHAkP9qyysuxkE/gkGu8nM/Inul5b0gJTR1Cua7bD6pDkwWQAwo85BqNFdvrt.gpmGUvpmppwQnh2IF2HgyERp
4GqIRsivTXm4ZbXk3q04THKkAl.psoJBO6Xq6b7alAkrz1zbZjN10A5pNOcm+TFyYQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|F684ED0F-CC23-4AC5-9B85-C96B9DCD4A6D|2023-03-03T09:42:06|MAS0810247C0JKSWenRnjwDzDluf+CuaMAvs4Zl2KVOpKyqD/yI00pg6xM0akBw5bv7eSjCIY
1C+10ldVv4R6G/TEzuaNL MksCZheM5ROGeWpVg5sOcjBNaTDekMorAICWvMG0Kocv3/Sa+vTTEdlwcn9vIEEnwYQWAb3ZlwOxhbmrdap5by++akDKZgZlvnqJQRda02TgZlaWPP+
T8cbrGegA8hl+rtNwaVBZyQMLvZMC6HqS+PrjA535eh7vbjom0fso5NGDCUIOKgg7E650RxlhRW7nY1yGPskOeHoAwdfvU4CTAgQMUIyKSBZ/3+gVGNmthdRGQRzvtqWUopJhy3
Q==|05001000000505142236||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CASA HABITACION					
PREELIMINARES					
010326	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	100.00	\$ 6.09	\$ 609.00
010401	EXCAVACION A POR MEDIOS MANUALES PARA CIMENTACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE AFINE, HERRAMIENTA, RETIRO, APLANADO DE MATERIAL, PARA SU POSTERIOR USO Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M3	4.00	\$ 187.50	\$ 750.00
030104	ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA ANCHO=80 CM PERALTE=10 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG DE ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	1.48	\$ 5,861.18	\$ 8,674.55
020102	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M3	5.10	\$ 814.65	\$ 4,154.72
040128	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	23.00	\$ 200.35	\$ 4,608.05
010704	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA	M3	3.00	\$ 194.71	\$ 584.13
*TEMP1	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C=150 KG/CM2, CON TMA 3/4", ACABADO PULIDO; INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10, COLADO CURADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	102.75	\$ 316.27	\$ 32,496.74
040872	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	78.00	\$ 222.22	\$ 17,333.16
040464	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	44.00	\$ 248.48	\$ 10,933.12
040227	CADENA DE CERRAMIENTO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	78.20	\$ 202.56	\$ 15,840.19
030402	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	100.00	\$ 738.78	\$ 73,878.00
041730	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO PLANA	M2	0.00	\$ 168.56	\$ 0.00
Total de PREELIMINARES				\$	169,861.66
4.0 INSTALACION ELECTRICA					
071539	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES, DOBLES Y CONTACTO , ICLUYE PLACA DE 2 VENTANAS, CABLE THW 12, CABLE THW 14, CHALUPA, CINTA DE AISLAR	M	25.00	\$ 569.03	\$ 14,225.75
071701	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 23 WATTS, INCLUYE SOCTET DE PORCELANA DE 4", REGISTRO GALV. RECTANGULAR DE 13 MM., CINTA DE AISLAR	PZA	20.00	\$ 203.75	\$ 4,075.00
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	18,300.75
5.0 INSTALACION SANITARIA					
INSHS0	SALIDA HIDRAULICA CON TUBO DE PVC DE 1/2",INCLUYE ACCESORIOS (TEE,CODO,	SAL	1.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
INSHS0	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC DE 4",INCLUYE TEE, CODO DE 4" CON SALIDA DE 1/2",.CODO DE 90°,CODO 45°	SAL	1.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00
071032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTOPLAS DE 1100 LTS	PZA	2.00	\$ 2,609.92	\$ 5,219.84

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PINTURA					
050633	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	0.00	\$ 35.25	\$ 0.00
Total de PINTURA				\$	0.00
Total de CONSTRUCCION DE CASA HABITACION				\$	200,832.25
Total de Presupuesto				\$	200,832.25