

Dependent: SASAR

Concurso: MRS-SASAR/OP-2023/01

Fecha: 15/01/2023 Duración: 22

Obra: REHABILITACION DE ANDADORES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Lugar: PTAR

Inicio Obra: 17-feb-23

Ciudad: RIOVERDE, S.L.P.

Fin Obra: 10-mar-23

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A01	TRABAJOS PRELIMINARES.				
	TRAZO DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	4,788.00	\$3.20	\$15,321.60
1					
	CORTE, DESPIEDRE Y DESHIERBE DE TERRENO NATURAL INCLUYE MANO DE OBRA Y MAQUINARIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4,788.00	\$13.15	\$62,962.20
2					
	FORMACION DE CUNETAS, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1,059.40	\$12.08	\$12,797.60
3					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL INERTE INCLUYE TENDIDO, MATERIAL ASI COMO CARGA Y ACARREO	M3	718.20	\$360.00	\$258,552.00
4					
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y A LA TERMINACION DE LA MISMA.	M2	4,788.00	\$2.13	\$10,198.44
5					
	Total: TRABAJOS PRELIMINARES.				\$359,831.84
	Total del Presupuesto sin IVA:				\$359,831.84
	I.V.A 16.00 %				\$57,573.09
	Total del Presupuesto:				\$417,404.93