


OBRA:

PAVIMENTACION DE LA CALLE AMPLIACION MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

CODIGO AUXILIAR	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA	M2	300.00	\$17.00	\$5,100.00
2	2	EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA TODAS LAS ZONAS MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 MTS. RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1ER KM	M3	60.00	\$155.00	\$9,300.00
3	3		M3	78.00	\$77.00	\$6,006.00
4	4	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS CAPA RODAMIENTO	M2	300.00	\$82.00	\$24,600.00
5	5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE MATERIAL DE LA REGION DEBIDAMENTE HOMEGENIZADA CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100%	M3	45.00	\$715.00	\$32,175.00
5	6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FC 250 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 15 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM.	M2	300.00	\$785.00	\$235,500.00
7	7	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	300.00	\$146.00	\$43,800.00
9	9	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA	PZA	2.00	\$1,800.00	\$3,600.00
10	10	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	300.00	\$16.00	\$4,800.00
					SUBTOTAL	\$364,881.00
					IVA	\$58,380.96
					TOTAL	\$423,261.96



SIMBOLOGIA

- PAVIMENTO DE CONCRETO
- BASE HIDRAULICA
- TERRENO NATURAL