




PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE LA PINTA.					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC.	M2	400.00	\$ 10.25	\$ 4,100.00
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II. EN SECO ZONA DE 0 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1 KM. DEL LUGAR DE LA OBRA.	M3	551.90	\$ 589.84	\$ 325,532.70
3	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	116.64	\$ 78.47	\$ 9,152.74
4	PISO CONCRETO F'C=200 KG/CM2 12 CM. ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR Y CIMBRA EN FRONTERA.	M2	116.64	\$ 392.50	\$ 45,781.20
5	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SELECCIÓN DE PIEDRA, MORTERO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	M3	93.60	\$ 912.86	\$ 85,443.70
6	CONSTRUCCION DE TRAMPA DE ARENA PARA CAPTACION DE AGUA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES) PREPARACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, Y DESCIMBRADO Y CURADO.	LOTE	1.00	\$ 15,645.05	\$ 15,645.05
7	CONSTRUCCION DE ESCALERAS MARINAS PARA ACCESO AL INTERIOR DE LA OLLA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES) PREPARACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, Y DESCIMBRADO Y CURADO.	LOTE	1.00	\$ 6,055.73	\$ 6,055.73
8	BANQUETA DE 8 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	43.96	\$ 235.28	\$ 10,342.91
9	APLANADO EN MURO A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO FINO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 DE 1.5CMS MAXIMO DE ESPESOR, INLCUYE: AGUA EN PIPA PARA HUMEDECER SUPERFICIE CON UNA ALTURA DE HASTA 3 MTS, MANO DE OBRA , ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	150.00	\$ 170.96	\$ 25,644.00
10	CERCA PERIMETRAL DE MALLA AL CONTORNO DE LA OLLA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	64.00	\$ 997.22	\$ 63,822.08
11	LIMPIEZA FINAL DE OBRA INCLUYE ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,690.58	\$ 3,690.58
12	MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA	PZA	1.00	\$ 8,235.80	\$ 8,235.80
				SUBTOTAL	\$ 603,446.48
				IVA	\$ 96,551.44
				TOTAL	\$ 699,997.92

ATENTAMENTE

LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO



CONOBRAS
CONSTRUCCION DE OBRAS

PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE LA PINTA.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC.	M2	400.00	\$ 9.74	\$ 3,896.00
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II. EN SECO ZONA DE 0 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1 KM. DEL LUGAR DE LA OBRA.	M3	551.90	\$ 595.28	\$ 328,535.03
3	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	116.64	\$ 93.46	\$ 10,901.17
4	PISO CONCRETO F'C=200 KG/CM2 12 CM. ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR Y CIMBRA EN FRONTERA.	M2	116.64	\$ 410.33	\$ 47,860.89
5	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SELECCIÓN DE PIEDRA, MORTERO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	M3	93.60	\$ 896.50	\$ 83,912.40
6	CONSTRUCCION DE TRAMPA DE ARENA PARA CAPTACION DE AGUA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES) PREPARACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, Y DESCIMBRADO Y CURADO.	LOTE	1.00	\$ 16,385.02	\$ 16,385.02
7	CONSTRUCCION DE ESCALERAS MARINAS PARA ACCESO AL INTERIOR DE LA OLLA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES) PREPARACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, Y DESCIMBRADO Y CURADO.	LOTE	1.00	\$ 8,042.65	\$ 8,042.65
8	BANQUETA DE 8 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	43.96	\$ 229.16	\$ 10,073.87
9	APLANADO EN MURO A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO FINO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 DE 1.5CMS MAXIMO DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA EN PIPA PARA HUMEDECER SUPERFICIE CON UNA ALTURA DE HASTA 3 MTS, MANO DE OBRA , ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	150.00	\$ 188.39	\$ 28,258.50
10	CERCA PERIMETRAL DE MALLA AL CONTORNO DE LA OLLA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	64.00	\$ 983.58	\$ 62,949.12
11	LIMPIEZA FINAL DE OBRA INCLUYE ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,500.36	\$ 4,500.36
12	MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA	PZA	1.00	\$ 8,839.11	\$ 8,839.11
				SUBTOTAL	\$ 614,154.13
				IVA	\$ 98,264.66
				TOTAL	\$ 712,418.79

ATENTAMENTE

SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ

🏠 Salvador Nava 2928 interior 2
Cp 78269. San Luis Potosí
☎ (444) 569-2520
✉ sandraquiroz.cp@gmail.com



ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA
- CONSTRUCCIONES EN OBRA CIVIL -

R.F.C. GAMJ820601AG7
MARIANO VÁZQUEZ 104 COLONIA CENTRO
TEL.: 044(488)1145774
MATEHUALA, S.L.P. C.P. 78700

PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE LA PINTA.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC.	M2	400.00	\$ 11.36	\$ 4,544.00
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II. EN SECO ZONA DE 0 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1 KM. DEL LUGAR DE LA OBRA.	M3	551.90	\$ 604.28	\$ 333,502.13
3	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	116.64	\$ 95.85	\$ 11,179.94
4	PISO CONCRETO F'C=200 KG/CM2 12 CM. ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR Y CIMBRA EN FRONTERA.	M2	116.64	\$ 403.21	\$ 47,030.41
5	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SELECCIÓN DE PIEDRA, MORTERO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	M3	93.60	\$ 912.44	\$ 85,404.38
6	CONSTRUCCION DE TRAMPA DE ARENA PARA CAPTACION DE AGUA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES) PREPARACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, Y DESCIMBRADO Y CURADO.	LOTE	1.00	\$15,904.28	\$ 15,904.28
7	CONSTRUCCION DE ESCALERAS MARINAS PARA ACCESO AL INTERIOR DE LA OLLA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES) PREPARACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, Y DESCIMBRADO Y CURADO.	LOTE	1.00	\$ 7,380.18	\$ 7,380.18
8	BANQUETA DE 8 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	43.96	\$ 248.27	\$ 10,913.95
9	APLANADO EN MURO A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO FINO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 DE 1.5CMS MAXIMO DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA EN PIPA PARA HUMEDECER SUPERFICIE CON UNA ALTURA DE HASTA 3 MTS, MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	150.00	\$ 195.58	\$ 29,337.00
10	CERCA PERIMETRAL DE MALLA AL CONTORNO DE LA OLLA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	64.00	\$ 990.35	\$ 63,382.40
11	LIMPIEZA FINAL DE OBRA INCLUYE ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,461.02	\$ 4,461.02
12	MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA	PZA	1.00	\$ 8,462.02	\$ 8,462.02
				SUBTOTAL	\$ 621,501.72
				IVA	\$ 99,440.28
				TOTAL	\$ 720,942.00

ATENTAMENTE.

ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA