



OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCADO LINEAL DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE VENADO, S.L.P. 2015-2018

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
				CON LETRA	CON NUMERO	
CERC 001	Suministro e instalación de cerca perimetral de tubo galvanizado y malla ciclónica de 2.00 mts, c/abertura de 55x55 mm, calibre 10.5, incluye acarreo y mano de obra, soportería, tornillería, abrazaderas y todo lo necesario para su correcta colocación.	ml	222.00	Quinientos un mil pesos 33/100 M.N.	501.33	111,295.26
MEMB 001	Reparación de geomembrana de 0.9 mm de espesor en laguna de maduración en costado de caja de efluente, mediante termofusión, incluye material y mano de obra necesario para su correcta elaboración.	lote	1.00	Nueve mil cien pesos 00/100 M.N.	9,100.00	9,100.00

SUMA \$ 120,395.26
IVA \$ 19,263.24
TOTAL \$ 139,658.50

EL CONTRATISTA



ING. JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI
PERSONA FISICA