



**PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN LA COMUNIDAD DE PANCHO VILLA
SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P.**

PRESUPUESTO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PRELIMINARES				
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	300.00	\$ 12.22	\$ 3,666.00
DESPLAME DE TERRENO EN FORMA MANUAL DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPLAME.	M2	300.00	\$ 18.71	\$ 5,613.00
EXCAVACION A MANO EN CUALQUIER TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA MATERIAL NO UTIL.	M3	46.66	\$ 127.59	\$ 5,953.35
CONCRETOS				
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR	M2	25.92	\$ 151.36	\$ 3,923.25
CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.80X1.80M DE ANCHO, ARMADA CON VRS. DE 1/2" DE DIAM. A CADA 15CM EN AMBOS SENTIDOS.ESPESOR DE 25CM, DE CONCRETO F'C=250KG/CM2,INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 4,200.03	\$ 33,600.24
DADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, CIMBRA A DOS CARAS REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20CM, SECCION DE 0.50X0.50CMS	ML	12.00	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00
CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250KG SECCION 14 X35CM, CON 4 VAR'S DEL NO. 4 Y 2 VAR'S NO. 3, ESTRIBOS DEL NO 2,@20 CMS, INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CREUCE DE VARILLAS.	ML	69.10	426.05	\$ 29,440.06
RELLENOS				
RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20CM, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA	M3	33.72	81.05	\$ 2,733.01
RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20CM, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA	M3	105.00	380.03	\$ 39,903.15
ESTRUCTURA				
PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, EN LOSAS DE 3 X 2 MTS, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS.	M2	300.00	455.24	\$ 136,572.00
COLUMNA DE CONCRTO ARMADO DE F'C= 200KGS/CM2 DE 0.40M DE DIAMETRO CON 8 VAR'S DE 1/2", ESTRIBOS DEL NO. 3 A 20 CMS.	ML	24.00	1,550.05	\$ 37,201.20
CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS 60X60 INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE APLANADOS INTERIORES.	PZA	2.00	1,610.01	\$ 3,220.02
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO PARA DREN DE MURO.	ML	40.00	106.67	\$ 4,266.96
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SERIE 20 DE JUNTA HERMETICA DE 45X150 MM(6") DE DIAM.	PZA	8.00	54.41	\$ 435.28
PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS,TRABES Y PLAFONES,TRABAJOS,TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,REBABEAR YPLASTE NECESARIO, INCLUYE:ZOCLOS	M2	94.20	59.08	\$ 5,565.34
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE ARCO AUTOSOPORTANTE ARCOTECHO EN CALIBRE 24 FABRICADA A BASE DE PANELES DE .20 X .60 DE PODER CUBIERNTE ROLADO Y ENGARGOLADO EN OBRA LAMINA PINTRO, INCLUYE LOS ADITAMENTOS PARA SU CORRECTA COLOCACION SOBRE CANALON METALICO O DE CONCRETO CON UNA FLECHA DE 20%	M2	317.75	648.02	\$ 205,908.36
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA:VIGAS Y CANALONES, INCLUYE PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA UNA ALTURA DE 3.00M DE INICIO.	PZA	2.00	46,040.00	\$ 92,080.00

SUBTOTAL \$ 634,081.22



PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN LA COMUNIDAD DE PANCHO VILLA
SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P.

PRESUPUESTO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ESTRADO				
ALBAÑILERIA				
MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK PESADO DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	6.88	\$ 358.01	\$ 2,463.11
CADENA SECCIÓN 14 X 20 CMS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VAR'S DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCE DE VARILLAS	ML	28.84	320.04	\$ 9,229.95
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) AL 85 PRÓCTOR EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M3	9.73	600.10	\$ 5,838.97
MURO CON BLOCK PESADO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	17.00	372.37	\$ 6,330.29
CASTILLO SECCIÓN 14 X 20 CMS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VAR'S DEL No. 3 FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCE DE VARILLAS	ML	14.73	329.08	\$ 4,847.35
PISO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", JUNTAS FRÍAS ACABADAS CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO Y/O PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	25.61	420.02	\$ 10,756.81
APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES	M2	30.81	180.02	\$ 5,546.42
PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS, TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUYE: ZOCLOS	M2	27.93	138.00	\$ 3,854.34
INSTALACION ELECTRICA				
SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA GALVANIZADA Y POLIDUCTO DE 3/4", INCLUYE: CABLE DEL N° 12, APAGADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	6.00	549.03	\$ 3,294.18
SALIDA DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON POLIDUCTO DE 3/4", CABLE DEL N° 10, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	6.00	515.00	\$ 3,090.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROSETON DE PORCELANA, INCLUYE: 1 FOCO AHORRADOR DE 23W MCA. PHILLIPS O SIMILAR.	PZA	6.00	219.11	\$ 1,314.67
ESCALONES				
CONSTRUCCION DE ESCALONES CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, ETC.	M3	0.64	2,541.01	\$ 1,626.25
MAMPARA DE OBRA				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA ANUNCIO DE OBRA CON LAMINA CAL. 18 DE 1.80 m X 1.20 m, POSTES DE PTR CAL. 11 DE 3½"X3½" A 3.00m DE ALTURA, ANCLADOS EN DADOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE Fc=100KG/CM2 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30cm, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, EXCAVACIONES, COMPACTACIONES, RELLENOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	6,000.00	\$ 6,000.00

\$ 64,192.34

SUBTOTAL \$ 698,273.56
IVA \$ 111,723.77
TOTAL \$ 809,997.33

Clotilde Yudiche
CLOTILDE YUDICHE MERAZ

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCLC S.A. DE C.V.