



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FISM

PROYECTO:

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS MESAS-XOCOYO

PRESUPUESTO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>PRELIMINARES</b>				
TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	8639.40	\$ 18.16	\$ 156,868.23
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME EN CAMION AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECANICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2216.90	\$ 81.50	\$ 180,677.35
CORTE DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL CLASE "A", INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1545.00	\$ 62.81	\$ 97,041.90
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE Y DESNRAICE EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECANICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1341.90	\$ 22.50	\$ 30,192.75
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMION DE VOLTEO A KMS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KMM/3	18786.60	\$ 15.55	\$ 292,131.63
CORTE DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL CLASE "A" CUNETAS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4170.00	\$ 16.50	\$ 68,805.00
				
<b>ELABORO</b>  <b>CODESOL</b> H. Ayuntamiento Constitucional 2015-2018 Coxcatlán, S.L.P.				
LIC. RAMON GUJARDO GONZALEZ COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL				
..ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL..				
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 867,986.71		
<b>IVA 16%</b>		\$ 138,877.87		
<b>TOTAL</b>		\$ 1,006,864.58		